

東北自動車道 那須管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

那須管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 那須管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 栃木県 鹿沼市 茂呂 (KP 91.5)
(至) 福島県 西白河郡 矢吹町 赤沢 (KP 186.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	約 26,000 m ²
切削オーバーレイ工	約 28,000 m ²
レベリング工	約 2,000 t
床版防水工	約 4,000 m ²
コンクリート舗装版補修工	約 250箇所
空洞充填工	約 100t

5. 期 間 自 令和 3年 6月 2日 ～ 至 令和 5年 1月 22日 (600日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 那須管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	364,410,314		
セメントコンクリート舗装版工	式	1	47,156,633	目地改良工A 1	139 箇所
				目地改良工A 1 (昼夜)	50 箇所
				目地改良工A 1 (夜)	22 箇所
				目地改良工A 2	28 箇所
				目地改良工A 2 (昼夜)	1 箇所
				目地改良工A 2 (夜)	1 箇所
				目地改良工B 1	2 箇所
				目地改良工B 1 (昼夜)	2 箇所
				目地改良工B 1 (夜)	1 箇所
				切削目地A	28 m
オーバーレイ工	式	1	39,479,096	オーバーレイ工	26,382 m ²
				他	26,382 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	161,153,554	切削オーバーレイ工	28,367 m ²
				他	28,367 m ²
				路面切削工A 2	224 m ³
				路面切削工B	1,527 m ³
				路面切削工B (昼夜)	187 m ³
				セメントミルク注入工B	659 m ²
				セメントミルク注入工B (夜)	571 m ²
				セメントミルク注入工C	2,377 m ²
				セメントミルク注入工C (夜)	1,263 m ²
				ループコイル敷設工A	2 箇所
レベリング工	式	1	32,751,590	アスファルト基層混合物	2,172 t
					2,172 t
その他舗装工	式	1	26,833,463	クラック抑制工A	6,389 m ²
				凹型注意喚起舗装工A	5,500 m
				コンクリート縁石A	686 m
床版防水工	式	1	57,035,978	床版防水工	3,786 m ²
				床版排水工A (昼夜)	4 箇所
				止水目地工B	8,862 m
				止水目地工B (昼夜)	2,295 m
				止水目地工B (夜)	690 m
				止水目地工C (昼夜)	383 m
交通管理施設工	式	1	7,995,516		
路面標示工	式	1	6,821,592	路面標示標準型	9,901 m
				A 1	2,428 m
				路面標示標準型 (m ²)	7,473 m
				C 1	585 m ²
				路面標示工 (m ²)	460 m ²
				突起型路面標示	1,432 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 那須管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
車線分離標撤去設置工	式	1	1,173,924	B 1 - 1 906 m B 2 - 1 526 m 車線分離標撤去設置工 156 基
雑工	式	1	85,970,656	
その他附帯工	式	1	43,479,976	注入工A 70 t 注入工A (昼夜) 22 t 注入工A (夜) 10 t
交通規制工	式	1	28,234,851	車線規制 L×N×M 209 回 交通規制工 36 回
交通保安要員	式	1	14,255,829	交通監視員 677 人・日
目的物工事費 計	式	1	458,376,486	
仮設工事費	式	1	5,147,412	
その他	式	1	361,238	非破壊検査試験費 1 式 有料道路料金費 1 式
雑工事費	式	1	4,786,174	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	463,523,898	
共通仮設費	式	1	90,822,406	
共通仮設費	式	1	34,736,406	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 凹型注意喚起舗装工A 1 式
率計上分	式	1	56,086,000	
現場管理費	式	1	110,702,000	
間接工事費 計	式	1	201,524,406	
工事原価	式	1	665,048,304	
一般管理費等	式	1	73,811,696	
工事価格	式	1	738,860,000	