

東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事

2. 路線名 東京外環自動車道
関越自動車道
東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 東京都練馬区大泉町 (大泉 JCT)
(至) 千葉県市川市高谷 (高谷 JCT)

(自) 東京都練馬区大泉町 (大泉 JCT)
(至) 埼玉県所沢市坂之下 (所沢 IC)

(自) 千葉県市川市高谷 (高谷 JCT)
(至) 千葉県習志野市秋津 (谷津船橋 IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工 約11,000m²

切削オーバーレイ工 約39,000m²

床版防水工 約11,000m²

5. 期 間 自 令和 3年 5月 28日 ～ 至 令和 5年 6月 16日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	242,463,999	
オーバーレイ工	式	1	21,129,043	オーバーレイ工 t = 4 cm 11,282 m ² 11,282 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	176,165,646	切削オーバーレイ工 他 39,467 m ² 路面切削工 A 1 (夜) 590 m ³ 路面切削工 A 2 (夜) 256 m ³
レベリング工	式	1	18,579,993	アスファルト基層混合物 939 t 939 t
床版防水工	式	1	26,589,317	床版防水工 その他 11,281 m ² 11,281 m ²
雑工	式	1	92,621,761	
その他附帯工	式	1	55,468,723	ループコイル敷設工 A (夜) 6 箇所 ループコイル敷設工 B (夜) 8 箇所 ループコイル敷設工 C (夜) 2 箇所 率計上工事に関する事項 1 式 週休2日推進に係る補正額 1 式 週休2日推進に係る諸経費額 1 式
交通規制工	式	1	22,026,738	路肩規制 L×N 47 回 車線規制 L×N×M 126 回
交通保安要員	式	1	15,126,300	交通監視員 601 人・日 交通誘導警備員B 17 人・日
目的物工事費 計	式	1	335,085,760	
仮設工事費	式	1	12,565,388	
雑工事費	式	1	10,465,614	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
その他	式	1	2,099,774	有料道路料金費 1 式 その他 1 式
直接工事費 計	式	1	347,651,148	
共通仮設費	式	1	110,474,545	
共通仮設費	式	1	67,153,545	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 試験舗装費A 1 式 試験舗装費B 1 式
率計上分	式	1	43,321,000	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事
-------	---------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	92,642,000	
間接工事費 計	式	1	203,116,545	
工事原価	式	1	550,767,693	
一般管理費等	式	1	62,532,307	
工事価格	式	1	613,300,000	