

関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 関越自動車道

首都圏中央連絡自動車道

東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 東京都 練馬区 三原台 (K P 0.0)  
(至) 群馬県 高崎市 島野町 (K P 87.1)

(自) 東京都 八王子市 恩方町 (K P 42.5)

(至) 埼玉県 桶川市 大字川田谷 (K P 91.6)

(自) 東京都 練馬区 大泉町 (K P 0.0)

(至) 埼玉県 和光市 下新倉 (K P 3.3)

(自)

(至)

(自)

(至)

#### 4. 施工内容

切削オーバーレイ工 約 140,000㎡

オーバーレイ工 約 6,000㎡

床版防水工 約 6,000㎡

5. 期 間 自 令和 3年 6月 16日 ～ 至 令和 5年 12月 2日 ( 900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	767,596,499						
オーバーレイ工	式	1	12,450,749	オーバーレイ工 t = 4 cm	5,882	m <sup>2</sup>	5,882	m <sup>2</sup>	
切削オーバーレイ工	式	1	712,377,373	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	4,255	m <sup>2</sup>	t = 1 0 cm	140,900	m <sup>2</sup>
				他	4,255	m <sup>2</sup>		132,390	m <sup>2</sup>
レベリング工	式	1	30,466,225	アスファルト表層混合物				1,489	t
					1,489	t			
床版防水工	式	1	12,302,152	床版防水工 その他				5,882	m <sup>2</sup>
					5,882	m <sup>2</sup>			
交通管理施設工	式	1	35,097,722						
路面標示工	式	1	35,097,722	路面標示標準型 A 1	14,340	m	B 1	20,248	m
				路面標示標準型 (m <sup>2</sup> )				5,908	m
				C 1	258	m <sup>2</sup>		258	m <sup>2</sup>
				突起型路面標示 B 2 - 1	28,842	m		28,842	m
雑工	式	1	173,123,391						
その他附帯工	式	1	73,937,799	A				602	m <sup>3</sup>
				A (夜)				256	m <sup>3</sup>
				B				7	箇所
				B (夜)				3	箇所
				A				11	m <sup>2</sup>
				A (夜)				4	m <sup>2</sup>
				A				8	箇所
				A (夜)				4	箇所
				A				3,227	m
				A (夜)				1,248	m
				B				25,964	m
				B (夜)				6,292	m
				C				804	m
				D				207	m
				D (夜)				54	m
				E				767	m
				A				2,754	m
				A (夜)				730	m
				特単価用				1	式
				特単価用				1	式
交通規制工	式	1	67,717,063	路肩規制 L × N				13	回
					13	回			
				車線規制 L × N × M				497	回
					497	回			
				交通規制工				30	回

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				30 回
交通保安要員	式	1	31,468,529	交通監視員 1,642 人・日 交通誘導警備員B 22 人・日
目的物工事費 計	式	1	975,817,612	
仮設工事費	式	1	19,793,523	
雑工事費	式	1	19,793,523	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	995,611,135	
共通仮設費	式	1	217,964,238	
共通仮設費	式	1	120,079,238	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	97,885,000	
現場管理費	式	1	200,358,000	
間接工事費 計	式	1	418,322,238	
工事原価	式	1	1,413,933,373	
一般管理費等	式	1	126,666,627	
工事価格	式	1	1,540,600,000	