

上信越自動車道 富岡～坂城間舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 富岡～坂城間舗装補修工事

2. 路線名 上信越自動車道
長野自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 高崎市 吉井町 (11.2kp)
(至) 長野県 千曲市 雨宮 (118.9kp)

(自) 長野県 千曲市 雨宮 (75.7kp)
(至) 長野県 千曲市 屋代 (74.8kp)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工	約116,000㎡
オーバーレイ工	約26,000㎡
床版防水工	約13,000㎡

5. 期 間 自 令和 3年 7月 9日 ～ 至 令和 6年 6月 22日 (1080日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	上信越自動車道 富岡～坂城間舗装補修工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	1,084,677,422						
オーバーレイ工	式	1	54,047,310	オーバーレイ工 t = 4 cm	13,089	m ²	他	25,239	m ²
切削オーバーレイ工	式	1	823,702,286	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	10,136	m ²	t = 10 cm	116,108	m ²
				他	80,005	m ²		25,967	m ²
レベリング工	式	1	21,346,474	アスファルト基層混合物				1,139	t
					1,139	t			
その他舗装工	式	1	32,669,208	A				1,524	m ³
				B				238	m ³
				C				78	m ³
				A				4,628	m ²
				A				2,444	m
床版防水工	式	1	152,912,144	床版防水工				13,328	m ²
					13,328	m ²			
交通管理施設工	式	1	15,829,607						
路面標示工	式	1	15,829,607	路面標示標準型				39,586	m
				A 1	12,685	m	B 1	26,901	m
				路面標示標準型 (m ²)				1,358	m ²
				C 1	1,358	m ²			
雑工	式	1	267,852,269						
構造物等取壊し	式	1	700,401	コンクリート構造物取壊し				18	m ³
				構造物等取壊し (m ³)	18	m ³		29	m ³
					29	m ³			
その他附帯工	式	1	172,513,313	B				7	箇所
				A				1,079	m ²
								1	式
								1	式
								1	式
交通規制工	式	1	67,747,405	車線規制 L×N×M				274	回
					274	回			
交通保安要員	式	1	26,891,150	交通監視員				1,867	人・日
					1,867	人・日			
目的物工事費 計	式	1	1,368,359,298						
仮設工事費	式	1	21,797,355						
その他	式	1	5,141,459	有料道路料金費				1	式
雑工事費	式	1	16,655,896	残アスファルト合材等の取り除き費				1	式
				事前コア採取費				1	式
				その他の雑工事費				1	式
直接工事費 計	式	1	1,390,156,653						
共通仮設費	式	1	160,763,890						

積 算 内 訳 書

工 事 名	上信越自動車道 富岡～坂城間舗装補修工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	58,903,890	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	101,860,000	
現場管理費	式	1	228,720,000	
間接工事費 計	式	1	389,483,890	
工事原価	式	1	1,779,640,543	
一般管理費等	式	1	153,259,457	
工事価格	式	1	1,932,900,000	