

東北自動車道 佐野サービスエリア擁壁工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

宇都宮管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 佐野サービスエリア擁壁工事

2. 路線名 東北自動車道
北関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 栃木県 佐野市 (KP 55.0)
 (至) 栃木県 栃木市 (KP 75.4)

(自) 栃木県 栃木市 都賀町 (KP 100.0)
 (至) 茨城県 桜川市 長方 (KP 140.7)

(自)
 (至)

(自)
 (至)

(自)
 (至)

4. 施工内容

項 目			
総延長			61,000 m
内 訳	施工延長	延長	500 m
	連絡等施設	箇所数	1
		延長	

5. 期 間 自 令和 3年 7月 20日 ~ 至 令和 5年 5月 10日 (660日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 佐野サービスエリア擁壁工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
土工	式	1	58,587,888						
掘削工	式	1	37,202,112	捨土掘削				3,104	m ³
				土砂	2,043	m ³	軟岩	1,061	m ³
				構造物掘削				2,518	m ³
				普通部	2,518	m ³			
盛土工	式	1	6,895,584	盛土工				2,208	m ³
				A	2,208	m ³			
構造物裏込め工	式	1	14,490,192	裏込め				3,862	m ³
				A	3,862	m ³			
のり面工	式	1	116,845,979						
植生工	式	1	311,904	張芝				152	m ²
					152	m ²			
その他のり面工	式	1	36,888,602	補強土壁工				698	m ²
切土補強土工	式	1	79,645,473	切土補強土工				501	m ²
用・排水構造物	式	1	2,010,505						
用排水工	式	1	513,555	プレキャスト用排水溝				84	m
					84	m			
				仮排水溝				245	m
					245	m			
管渠工	式	1	1,425,542	用排水管				31	m
					31	m			
				地下排水工				243	m
					243	m			
集水ます工	式	1	71,408	集水ます				1	箇所
					1	箇所			
交通安全施設工	式	1	8,253,234						
コンクリート防護柵工	式	1	8,253,234	コンクリート防護柵工				99	m
					99	m			
雑工	式	1	48,871,224						
コンクリートシール工	式	1	170,868	コンクリートシール				87	m ²
					87	m ²			
構造物等取壊し	式	1	10,177,409	コンクリート構造物取壊し				406	m ³
					406	m ³			
				アスファルト舗装版取壊し				819	m ²
					819	m ²			
その他附帯工	式	1	18,852,627	階段工 (W=3.0)				26	m
				転落防止柵工				93	m
				仮設防護柵A				187	m
				保安材A				173	m
				A				1	箇所
				B				1	箇所
交通規制工	式	1	9,548,320	車線規制 L×N×M				83	回
					83	回			

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 佐野サービスエリア擁壁工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通保安要員	式	1	10,122,000	交通監視員 482 人・日
目的物工事費 計	式	1	234,568,830	
仮設工事費	式	1	19,779,834	
その他	式	1	8,321,674	仮設材等運搬費 1 式 有料道路料金費① 1 式 有料道路料金費② 1 式 その他の雑工事費 1 式
雑工事費	式	1	11,458,160	
直接工事費 計	式	1	254,348,664	
共通仮設費	式	1	36,300,000	
率計上分	式	1	36,300,000	
現場管理費	式	1	77,283,000	
間接工事費 計	式	1	113,583,000	
工事原価	式	1	367,931,664	
一般管理費等	式	1	46,018,336	
工事価格	式	1	413,950,000	