

館山自動車道 古市場高架橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 館山自動車道 古市場高架橋はく落対策工事

2. 路線名 館山自動車道
千葉東金道路
首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 千葉市 中央区浜野町 (KP36.2古市場高架橋)
(至) 千葉県 君津市 三直 (KP70.3君津IC)

(自) 千葉県 千葉市 中央区星久喜町 (KP0.0千葉東IC)
(至) 千葉県 東金市 山田 (KP13.3山田IC)

(自) 千葉県 山武市 矢部 (KP223.7山武成東IC)
(至) 千葉県 東金市 丹尾 (KP232.4東金IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目			上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			1, 2 2 6 m	0 m
内	道 路	延 長	0 m	0 m
	橋りょう	箇所数	1 1	0
		延 長	1, 2 2 6 m	0 m
訳	トンネル	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 3年 9月 7日 ~ 至 令和 5年 4月 29日 (600日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		館山自動車道 古市場高架橋はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	207,117,259	
構造物補修工	式	1	69,661,436	ひび割れ注入工 49 m 断面修復工 1,170 L コンクリート表面処理工 8,743 m ²
はく落防止対策工	式	1	137,325,695	B 8,742 m ²
表面保護工	式	1	130,128	コンクリート表面被覆工 15 m ²
雑工	式	1	45,871,140	
構造物等取壊し	式	1	9,931,016	はつり工A 17 m ² はつり工A (夜止圏) 2 m ²
その他附帯工	式	1	12,568,031	1 式 1 式
交通規制工	式	1	5,925,032	路肩規制 L×N 89 回 車線規制 L×N×M 7 回
交通保安要員	式	1	17,447,061	交通監視員 96 人・日 交通誘導警備員A 151 人・日 交通誘導警備員B 498 人・日
目的物工事費 計	式	1	252,988,399	
仮設工事費	式	1	8,993,871	
仮設備工事費	式	1	8,993,871	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	261,982,270	
共通仮設費	式	1	27,903,000	
率計上分	式	1	27,903,000	
現場管理費	式	1	96,546,000	
間接工事費 計	式	1	124,449,000	
工事原価	式	1	386,431,270	
一般管理費等	式	1	47,208,730	
工事価格	式	1	433,640,000	