

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | <p>金抜設計書 番号 145 仮設構造物工 仮栈橋設置 A</p> <p>当該項目にはダウンザホールによる H 鋼杭が計画されております。</p> <p>弊社では H 鋼杭の埋戻し（中詰）にはモルタルによる充填を計画しておりますが、そうすると最終的にこの H 鋼杭は引き抜くことができなくなりますが、モルタル充填による施工計画をして良かったでしょうか。</p> | <p>H鋼杭は引く抜く計画としており、参考図 広内川橋 仮栈橋計画図 (2/3) に記載のとおり砂充填となります。</p> |
| 2 | <p>割掛対象表参考資料</p> <p>1109 訂正公告 3 において坑内外仮設備保守費の数量内訳が「昼夜 2 交代、16 ヶ月」と訂正されましたが、この期間はトンネル掘削期間を超えた月数となりますがよろしいのでしょうか</p> <p>ご確認願います。</p> | <p>坑内外仮設備保守費は 1 2. 2 ヶ月となります。</p> |