

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 長内 和彦

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 30-6-6 計測工Cの 2)発破振動測定において、仕様の記載がありません。 測定方法（1方向か3方向）など、お考えの測定方法についてご教示願います。	計測工Cの発破振動測定の測定方向はI期線側の一方向とし、測定機器の設置期間は15ヵ月としております。また、内空変位測定の測定機器の設置期間は発破振動測定と同様に15ヵ月としております。 なお、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。