

質問書に対する回答書 一覧表

【工事名】 道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
1	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「トンネル覆工コンクリート」	入札説明書、4-2.技術評価の評価項目等より、「トンネル覆工コンクリート施工時(「打ち込み」、「養生」)における品質向上」について、「トンネル覆工コンクリート」には、避難連絡坑の覆工コンクリートも含まれるのか、ご教示願います。	「トンネル覆工コンクリート」とは本坑及び避難連絡坑の覆工コンクリートも含まれます。ただし本坑の覆工コンクリートのみ適用される技術提案項目も考えられるため、避難連絡坑に関する提案を含む場合は、その旨を技術提案書に記載してください。
2	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「トンネル覆工コンクリート」	入札説明書、4-2.技術評価の評価項目等より、「トンネル覆工コンクリート」のコンクリート種別について、標準部および非常駐車帯部(坑門工除く)は「T3-4」、避難連絡坑は「T1-4」でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「トンネル覆工コンクリート」	入札説明書、4-2.技術評価の評価項目等より、トンネル覆工コンクリート施工時「打ち込み」について、「生コンクリートの運搬」や「締固め」に関する提案は「打ち込み」に含まれるのでしょうか。ご教示願います。	「打ち込み」は、型わくと吹付けコンクリートの空隙に、覆工コンクリートを充填させる作業として、生コンクリートの運搬、打設、締固め等が含まれます。
4	R3.10.5	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「トンネル覆工コンクリート」	入札公告書 4-2技術評価の評価項目等 評価項目①のトンネル覆工コンクリートについて、坑門工(東側18m+西側0.8m)は、提案対象外と考えてよろしいでしょうかご教示願います。	そのとおりです。
5	R3.10.6	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「トンネル覆工コンクリート」	入札公告 P7 第4 総合評価方式 4-2.技術評価の評価項目等 ①トンネル覆工コンクリート施工時(「打ち込み」、「養生」)における品質向上 「打ち込み」には、締固め作業を含むと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	「打ち込み」は、型わくと吹付けコンクリートの空隙に、覆工コンクリートを充填させる作業として、生コンクリートの運搬、打設、締固め等が含まれます。
6	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「下部工施工時」	技術提案の評価項目「供用中路線(道東自動車道)に近接して行う下部工施工時における一般走行車両に対する安全対策」について、特記仕様書11-2において「監督員が必要と認め指示した作業・期間」で実施する「冬季休止期間」を対象とした提案は、評価の対象となるのでしょうか。ご教示願います。	橋梁下部工工事関連の作業は冬季休止期間中の作業としておりませんので、冬季休止期間を対象とした提案は評価の対象外です。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
7	R3.10.14	01_入札公告(説明書) P7	4-2.技術評価の評価項目等 「下部工施工時」	技術提案について 技術提案評価項目「②供用中路線(道東自動車道)に近接して行う下部工施工時における一般走行車両に対する安全対策」について、一般走行車両への影響が間接的にでも示すことができる提案であれば、評価の対象としていただくことは可能でしょうか。ご教示ください。	提案された下部工施工時における安全対策が、供用中路線(道東自動車道)を走行する一般走行車両に間接的に影響すると評価者が判断した場合は、評価の対象となります。
8	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-3.技術提案書の作成 「下部工施工時」	入札説明書、4-3.技術提案書の作成より、「下部工施工時」の定義に「構造物掘削」「裏込め土工」が含まれています。これらの作業で実施する構造物掘削での掘削土運搬、裏込めのための「客土掘削A」での土運搬時の安全対策は、当該項目の提案対象として認められるのでしょうか。ご教示願います。	下部工施工時における土運搬時の安全対策が、供用中路線(道東自動車道)を走行する一般走行車両を対象とする事項であれば提案対象として認めます。
9	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-3.技術提案書の作成 「下部工施工時」	入札公告書 P7 4-3技術提案の作成 作成にかかる留意事項に、『技術提案項目②における「下部工施工」とは、「構造物掘削(土留め工含む)～基礎工～下部工本体施工～裏込め土工」の施工時～』と記載がありますが、以下の工種は、該当しないものでしょうかご教示願います。 ①基礎杭 ②洗堀防止対策工 ③仮設構造物工(仮栈橋設置、施工ヤード造成)	基礎杭、洗堀防止対策工、仮設構造物工が、下部工施工に必要な項目であって、その安全対策が供用中路線(道東自動車道)を走行する一般走行車両を対象とする事項であれば提案対象として認めます。
10	R3.10.6	01_入札公告(説明書) P7	4-3.技術提案書の作成 「下部工施工時」	技術提案の評価項目 「供用中路線(道東自動車道)に近接して行う下部工施工時における一般走行車両に対する安全対策」について、橋桁や橋脚等の既設構造物への接触防止策を対象とした提案は、評価の対象となるのでしょうか。ご教示願います。	下部工施工時における安全対策の評価項目は、一般走行車両を対象としており、橋桁や橋脚等の既設構造物への接触防止策は評価の対象となりません。
11	R3.10.21	01_入札公告(説明書) P7	4-3.技術提案書の作成 「下部工施工時」	01_入札公告(説明書) 4-3.技術提案書の作成「下部工施工時」 技術提案書の評価項目 「供用中路線に近接して行う下部工施工時における一般走行車両に対する安全対策」について、既設橋脚、橋桁等の変状防止対策を対象とした提案は、評価の対象となるか、ご教示願います。	提案された下部工施工時における既設橋脚、橋桁等の変状防止対策が、供用中路線(道東自動車道)を走行する一般走行車両に対する安全対策と評価者が判断した場合は、評価の対象となります。 R3.10.6付け質問書に対する回答に記載しているとおり、橋桁や橋脚等の既設構造物への接触防止策は評価の対象となりません。
12	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P7	4-3.技術提案書の作成 「過度なコスト負担を要する提案の取り扱い」	入札説明書、4-3.技術提案書の作成より、本工事における過度なコスト負担を要する提案の事例が記載されていますが、それに該当しない提案に関しては、金額の大小に関わらず過度なコスト負担を要する提案に該当しないと考えてよろしいでしょうか。	入札説明書4-3.技術提案書 作成にかかる留意事項「過度なコスト負担を要する提案の事例」に記載されているものは事例であり、記載されていない提案であっても、使用材料、施工方法等が過度にコスト負担を要すると評価者が判断した場合、過度のコスト負担を要しない提案より優位な評価とはしません。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
13	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P8	4-6.技術提案書の採否の確認等 「評価基準」	入札公告(説明書)、4-6.技術提案書の採否の確認等—(3)評価基準—評価基準—留意事項について、①では、提案書の一部が設計図書に適合しないか本工事で採用できない場合、当該技術提案を不採用とするとありますが、③では、一部を不採用とした場合、当該箇所を除いた記載内容で評価するとあります。①と③の違いをご教示ください。	①については、入札公告(説明書)、4-3技術提案書の作成 作成にかかる留意事項 に記載されている「複数の施工技術の組み合わせでなければ効果が発揮されないなど一体不可分であり、一般的にもその組み合わせで施工されている場合は当該技術提案を1つの施工技術で構成されているものと判断する。」場合の留意事項であり、③については、それ以外としております。
14	R3.9.27	01_入札公告(説明書) P8	4-6.技術提案書の採否の確認等 「評価基準」	入札公告(説明書)、4-6.技術提案書の採否の確認等—(3)評価基準—評価基準—留意事項について、⑩より、記載内容が複数提案と判断された場合は、その提案すべてが評価対象外と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
15	R3.9.27	02_申請書関係	様式2 「記載方法」	様式2 記載方法について 1. 企業評価 施工実績 同種工事a:は 'NATM工法により・・・施工延長700m以上あるトンネル工事'とあり様式2記載欄には '施工延長〇〇m'となっておりますが、施工実績が例えば掘削 800m、覆工コンクリート1,000mの場合、掘削実績800mを '施工延長 800m' と記載して宜しいでしょうか。ご教示願います。	企業評価 施工実績として評価する施工延長は掘削延長となります。工事実績情報システム(CORINS)に登録されている工事におけるトンネルの場合は、掘削延長となる施工延長を記載してください。CORINSに登録されていない場合は、契約書、図面、特記仕様書等掘削延長が証明できるものを添付してください。
16	R3.10.21	02_申請書関係	技術提案書作成説明書	技術提案書作成説明書 1. 技術提案書の提出 作成ファイル名について 様式内容「技術提案意思確認書」のファイル名は、「様式-提案2_技術提案書(会社名)」となっておりますが、「様式-提案1_技術提案書(会社名)」ではないでしょうか。また、様式内容「技術提案書」についても同様です。ご教示願います。	技術提案書作成説明書 1. 技術提案書の提出に記載されている作成ファイル名については記載のとおり作成ください。
17	R3.9.27	02_申請書関係	技術提案書作成説明書 「文字について」	技術提案書作成説明書、5. 技術提案書の記載上の注意事項及び添付資料-(2)より、文字の大きさ10ポイント以上を順守すれば、フォント・文字色・行間・枠線・余白は変更可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	判読可能であれば、フォント・文字色・行間・枠線は変更可能です。但し、余白(四方 各12mm)については、変更を認めません。
18	R3.11.18	03_特記仕様書 P11	17.工事用道路に関する事項 「交通量」	特記仕様書P11 17.工事用道路に関する事項 指定されている工事用道路につきまして、それぞれの路線の1日当りの交通量について、ご教示願います。	交通量については現地をご確認下さい。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
19	R3.11.8	03_特記仕様書 P11	17-1 工事用道路の指定 「延長」	特記仕様書17-1 工事用道路の⑩⑮⑯の延長について、特記仕様書17-1の数値と設計図の位置図(2)及び土取場位置図の数値が一致しません。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	工事用道路⑩⑮⑯の延長は設計図の記載が正しい値となります。
20	R3.11.8	03_特記仕様書 P11	17-1 工事用道路の指定 「延長」	特記仕様書17-1において、⑩の経路は延長900mとありますが、除雪範囲図では延長550mとなっています。どちらが正でしょうか。	工事用道路⑩の延長は設計図の記載延長550mが正しい値となります。
21	R3.11.8	03_特記仕様書 P12	17-1 工事用道路の指定 「延長」	特記仕様書17-1において、⑯の経路は延長1,600mとありますが、延長430m程度ではないでしょうか。	工事用道路⑯の延長は設計図の記載延長430mが正しい値となります。
22	R3.11.8	03_特記仕様書 P12	17-1 工事用道路の指定 「幅員・延長」	特記仕様書17-1において、⑮の経路は幅員8m、延長1,600mとありますが、幅員4m、延長570m程度ではないでしょうか。	工事用道路⑮の延長は設計図の記載延長570mが正しい値となり幅員は4mとなります。
23	R3.11.15	03_特記仕様書 P21	22-9 換気設備 「集じん」	特記仕様書P21 22-9換気設備 集じん機の機種が「2000m ³ /min(42kw×2)が1台との表記ですが「2000m ³ /min(42kw)が1台ではないでしょうか	坑内の換気設備について坑口から切羽位置500m～貫通までは2000m ³ /min(42kW×1)が正となります。後日、交付図書を訂正いたします。
24	R3.10.14	03_特記仕様書 P22	23-3 建設副産物の活用等 「コンクリート塊の数量」	特記仕様書P22 23-3 建設副産物の活用等 コンクリート塊 特記仕様書の合計数量では約130m ³ と記載されておりますが、設計図等の公告・閲覧資料では、くい頭処理(3箇所):193.6m ³ 、鏡吹付コンクリート:1,138.8m ³ 、構造物取壊し工:3.6m ³ となり、合計数量:1,336m ³ となります。記載されている数量内訳について、ご教示願います。	特記仕様書 建設副産物 コンクリート塊の数量には、鏡吹付コンクリートは特記仕様書30-6-1 トンネル掘削に記載のとおり、除去及び処分に要する費用は含まれていないことから、コンクリート塊の数量に含めておりません。 くい頭処理は割掛対象表の項目であり、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。したがって、くい頭処理数量は、貴社の施工計画に基づきお考えください。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
25	R3.11.25	03_特記仕様書 P25	25-1 工事の部分使用 「引き渡し形状」	特記仕様書25-1工事の部分使用 参考図38/56 ペンケオタソイ川A1・P1・P2・A2下部工施工ヤード造成後、撤去は不要で上部工に引き渡しとお考えでしょうか。撤去の有無をご教示下さい。	R3.11.10付け「質問書に対する回答」①番号11をご確認ください。
26	R3.11.25	03_特記仕様書 P25	26.現場環境改善に関する事項 「算定方法」	特記仕様書P25 26.現場環境改善 現場環境改善の記載がありますが、土木工事積算基準P2-31に基づき算定し、計上でしょうか。	そのとおりです。
27	R3.11.25	03_特記仕様書 P27	30-2 土工 「積算の内容」	道路掘削 土木工事積算基準 令和3年度版 拡幅土工34-1-1 1.適用に「拡幅工事とは、供用路線の外側に一車線分の拡幅を両側に一車線ずつ又は片側に一車線拡幅する工事をいい」と記載がありますが、本工事の道路掘削については、拡幅土工に該当するかどうか、ご教示願います。	積算に用いる内容についてはお答えできません。 なお、当該工事は並列路線(二車線以上)を施工する4車線化工事となります。
28	R3.12.7	03_特記仕様書 P27	30-2-1 道路掘削、客土掘削 「積算の内容」	特記仕様書30-2-1 道路掘削土砂(表土)Aの区分内容として、下部路体部への運搬、敷均し、締固め、とありますが、積算要領の表土削り取りの歩掛には締固めは含まれておりません。想定されている締固めの機種を御教示願います。	御社の施工計画に基づき計上してください。
29	R3.10.6	03_特記仕様書 P27	30-2-1 道路掘削、客土掘削 「土質区分」	2-(3)客土掘削 土砂A 新内土取場から発生する材料の土質区分について、ご教示願います。	数量明細書(参考)に記載のとおり、客土掘削 土砂Aの土質区分は「土砂B」を想定しております。
30	R3.11.8	03_特記仕様書 P27	30-2-1 道路掘削、客土掘削 「土質区分」	客土掘削の想定されている土質分類、またはC値を御教示ください。	R3.10.9付け「質問書に対する回答」番号3をご確認ください。
31	R3.11.10	03_特記仕様書 P27	30-2-1 道路掘削、客土掘削 「土質区分」	道路掘削 土砂(表土)A 土砂(表土)Aの土質区分について、ご教示願います。	表土の土質区分は土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第7編土工 3.土質区分 3-1土質区分に記載のとおり「土砂E」を想定しています。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
32	R3.10.6	03_特記仕様書 P28	3-2-3 高盛土排水工 「積算に用いる施工歩掛」	特-(1) 高盛土排水工 Du-Pφ0.60・1.20・1.20 積算基準の地下排水工(管布設)の施工歩掛には、管径φ500までしかありません。管径φ600の施工歩掛について、ご教示願います。	積算に用いる施工歩掛についてはお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。
33	R3.11.10	03_特記仕様書 P28	特-(1) 高盛土排水工 「材料の仕様」	単価表 11～13番「高盛土排水工」 高密度ポリエチレン管はシングル管・ダブル管のどちらでお考えでしょうか。ご教示お願い致します。	「共通仕様書5-4-1」及び「土工施工管理要領 VI.用排水構造物 表VI-4 排水管の品質管理の種別(2)」に規定する材料になり、2重管構造です。
34	R3.11.10	03_特記仕様書 P28	特-(1) 高盛土排水工 のり尻工 A 「材料の仕様」	単価表 10番「高盛土排水工」のり尻工 A 特記仕様書 18-1-(5) 高盛土排水工に使用する材料 図面「参考図12/40」 高盛土排水工 高盛土排水工に使用する材料は購入材と考えて宜しいでしょうか。 基盤排水工・のり尻工は割栗石(150～200)、水平排水層は切込砕石(C-40)。ご教示お願い致します。	高盛土排水工に使用する材料は特記仕様書18-1「盛土材等」に規定する材料を使用し、御社の施工計画に基づきお考えください。 なお、のり尻工は特記仕様書18-1「盛土材等」の規定する材料となる割栗石もしくは砕石としております。
35	R3.9.27	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造部掘削 「区分内容」	特記仕様書30-2-5構造物掘削の区分内容には、構造物裏込め工及び構造物埋戻しに関する記載がないことから、発生土はすべて下部路体部へ流用すると考えてよろしいでしょうか。 また、構造物裏込め工および構造物埋戻しは、客土掘削土砂Aに記載されていることから、広内川橋下部工などの構造物の裏込め工及び埋戻しで使用される土砂はすべて新内土取場からと考えてよろしいでしょうか。	構造物掘削土は特記仕様書30-2-5構造物掘削に記載のとおり、本線盛土箇所下部路体へ流用としています。 構造物裏込め工B部、構造物埋戻し部は特記仕様書30-2-1 道路掘削、客土掘削に記載のとおり、客土掘削土砂Aはすべて新内土取場からの施工となります。
36	R3.11.8	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「硬質地盤クリア工法」	建設機械の豪雪補正について 硬質地盤クリア工法で使用します油圧式杭圧入機は豪雪補正の対象でしょうか	機械損料の補正については土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社)第5編 機械器具経費 5-1積雪地域における補正を行います。
37	R3.11.8	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「鋼矢板」	構造物掘削特殊部において、切断された鋼矢板はスクラップ計上と考えてよろしいでしょうか。	切断された鋼矢板の売却処分、運搬費については含まれておりません。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
38	R3.11.8	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「鋼矢板」	ペンケオタソイ川橋(下り線)の鋼矢板撤去は、どの項目に計上されていますか。	ペンケオタソイ川橋(下り線)の鋼矢板撤去は、対象となる下部工の各構造物掘削 特殊部の単価に含まれます。
39	R3.12.7	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「積算の内容」	設計番号27 構造物掘削特殊部Dで、ゼロクリアランス工法を用いますが、I 基線との距離によって工法の歩掛の補正値が異なります。正確な距離をご教示願います。	積算に用いる内容についてはお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。
40	R3.11.8	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「中古材」	特記仕様書P31 30-2-5 構造物基礎 (3)土留め工種別の備考に「中古材」との記載がございます。また特記仕様書P50の仮棧橋の材料は「中古品の購入材」と記載がございます。この両者の違いについてご教示願います	両社に違いはなく、中古材を購入するとしています。
41	R3.11.25	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「施工の内容」	特記仕様書P31 30-2-5構造物掘削特殊部 特殊部B,C,Dで使用する硬質地盤クリア工法の圧入機の総重量は23tとなりますが、基地からの運搬費は計上されていますか。ご教示下さい。	特記仕様書30-2-5(10)に記載のとおり、施工に要する労力・機械器具等で本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
42	R3.11.25	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「施工の内容」	特記仕様書P31 30-2-5構造物掘削特殊部 構造物掘削特殊部BCDで使用する油圧圧入機の据付解体は、各々の施工箇所に計上されていますか。ご教示下さい。	各々の施工箇所で計上ください。
43	R3.10.29	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「継杭箇所」	2-(6) 構造物掘削 特殊部B 特記仕様書P31-32(3)土留め工の種別の「構造物掘削特殊部B」に普通鋼矢板IV型の継杭箇所が「1箇所または—」と記載されておりますが、【参考図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-1橋脚架設図6.7/7(参考図)を確認すると、CASE-5は3箇所、CASE-6は3箇所及び9箇所の継手が必要と思われます。継杭箇所数について、ご教示願います。	継手の箇所数は参考図に記載の数量が正しい数量となります。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
44	R3.10.29	03_特記仕様書 P31	30-2-5 構造物掘削 「積算に用いる材料単価」	2-(6) 構造物掘削 特殊部A 特記仕様書P31に記載の土留め工に使用する普通鋼矢板Ⅲ型(中古材)は、本工事において撤去となっておりますが、新材価格の90%での購入単価を計上されているということでしょうか。中古材単価の算出方法について、ご教示願います。	普通鋼矢板Ⅲ型は賃料となります。
45	R3.11.8	03_特記仕様書 P31	ダンプトラックの走行速度 「積算に用いる時間」	ダンプトラックの走行速度について、①実際の運搬走行を行う時間に作業状態を試行して定める、②基準書の表12-2に基づき定める、のどちらで設定されていますか。	土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第7編土工 12(5)ダンプトラックの速度については走行試験の速度ではなく、表12-2 ダンプトラック走行速度の標準を元に算出します。
46	R3.11.8	03_特記仕様書 P31・P49	30-2-5 構造物掘削 30-8-6 仮設構造物工 「積算に用いる材料単価」	清水工事の質問回答において「仮設目隠工」の中古材については「新品価格の90%」を上限とするとの回答でした。それは仮設構造物に使用する、鋼矢板、土留め支保工及び仮栈橋も準ずるということでしょうか。	そのとおりです。
47	R3.11.8	03_特記仕様書 P32	30-2-5 構造物掘削 「ゼロクリアランス工法」	建設機械の豪雪補正について 清水工事での回答ではゼロクリアランス工法で使用する油圧圧入機は豪雪補正の対象ではないとのことでしたが、新得工事でも同様と考えてよろしいでしょうか。	機械損料の補正については土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第5編 機械器具経費 5-1積雪地域における補正を行います。
48	R3.12.7	03_特記仕様書 P32	30-2-5 構造物掘削 「継杭箇所」	訂正された特記仕様書のP-32の表 構造物掘削特殊部Bにおいて継杭箇所が2箇所の欄がありますが、図面では見当たりません。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	参考図 ベンケオタソイ川橋(下り線)P-1橋脚仮説図(7/7)(参考図)に記載の通り2箇所です。
49	R3.11.8	03_特記仕様書 P34	30-3-2 コンクリートブロック積工 「裏込めコンクリート」	大型コンクリートブロック積みの裏込めコンクリート 387.5m ³ がコンクリート D1-1に計上されておられません。 コンクリートブロック積工 大型コンクリートブロック積み(練)控70cmの単価項目に含まれるとの解釈でよろしいでしょうか。 ご教授願います。	胴込コンクリートは共通仕様書4-17-6支払に記載のとおり、大型コンクリートブロック積み(練)控70cmの単価項目に含まれます。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
50	R3.11.18	03_特記仕様書 P34	30-3-2 コンクリートブロック積工 「施工の内容」	4-(14)コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み(練)控35cmA、B 大型コンクリートブロック積み(練)控70cm コンクリートブロック積工、大型コンクリートブロック積工について、共通仕様書4-17-6「支払」、及び特記仕様書P34同項目において、 ① 契約単価の「支払」に単管傾斜足場の記載がありません。本項目の施工に単管傾斜足場は必要であると考えますが、単管傾斜足場の費用については、受注後の監督員との協議と考えればよろしいでしょうか。単管傾斜足場について、ご教示願います。 ② 施工前ののり面調査について、契約単価の「支払」に含まれますが、土工施工管理要領の切土・盛土のり面調査と同様に諸経費に含まれると考えます。本項目においては、別途施工前ののり面調査費用が計上されているということでしょうか。施工前ののり面調査費用について、ご教示願います。	① 特記仕様書4-17-6支払に記載のとおり、契約単価の支払いには、コンクリートブロック積工、大型コンクリートブロック積工に関してすべての費用を含みますので、御社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。 ② 施工前ののり面調査費用は単価に含まれます。
51	R3.11.25	03_特記仕様書 P35	30-3-3 基礎工 「数量」	特記仕様書P35 30-3-3基礎工 基礎工BCDの掘削・埋戻し土量をご教示下さい。	掘削・埋戻しの数量については設計図書に基づき算出してください。
52	R3.10.6	03_特記仕様書 P35	30-3-4 ドレーンかご工 「積算に用いる材料単価・積算に用いる施工歩掛」	特-(3) ドレーンかご工 ドレーンかご工(t=25cm) ドレーンかご形状は標準単価適用外であるため、材料単価・施工歩掛について、ご教示願います。	積算に用いる材料単価・施工歩掛についてはお答えできません。 御社の施工計画に基づき計上してください。
53	R3.11.8	03_特記仕様書 P36	30-4 基礎杭及びケーソン工 「施工内容」	費用計上について 基礎杭の掘削残土を本線の路体盛土に流用する場合の「敷均し・転圧」は金抜設計書のどの単価項目に計上すればよろしいでしょうか	基礎杭に計上ください。
54	R3.12.7	03_特記仕様書 P36	30-4 基礎杭及びケーソン工 「掘削長と土質」	設計番号42 P2橋脚での場所打ちコンクリート杭で、N値ごとの掘削長と土質を示した資料はどちらに記載がございますでしょうか。ご教示願います。	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚施工ヤード造成図(参考図)を確認の上、数量を算出ください。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
55	R3.11.8	03_特記仕様書 P36	30-4 基礎杭及びケーソン工 「コンクリート」	広内川橋P1、P2およびベンケオタソイ川橋A1の基礎杭場所打ちコンクリート杭(人力掘削)のコンクリート数量計1,773.1m ³ がコンクリート B2-1に計上されておられません。基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削)の単価項目に含まれるとの解釈でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
56	R3.11.10	03_特記仕様書 P36	30-4 基礎杭及びケーソン工 「コンクリート」	基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削、φ2.500、φ4.000)場所打ちコンクリート杭(人力掘削、φ2.500、φ4.000)のコンクリート数量が、数量総括表に記載されていないようですが、設計数量の各54mおよび120mの中にコンクリートが含まれているのでしょうか。積算の有無についてご教示願います。	基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削)にコンクリートB2-1は含まれます。
57	R3.10.21	03_特記仕様書 P36	30-4 基礎杭及びケーソン工 「施工方法」	03_金抜設計書 44 7-(1)基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削、φ2.500)、45 7-(1)基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削、φ4.500)深礎工の軟岩・硬岩は、積算基準通り発破での施工とお考えでしょうか。ご教示ください。	人力掘削による場所打ちコンクリート杭 深礎工法の硬岩・軟岩の施工は、土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第17編基礎杭工4-3-2施工歩掛(1)土質分類においては土砂Ⅱ相当となり、発破での施工を想定しておりません。
58	R3.11.10	03_特記仕様書 P37	30-5-2 型わく工 「施工内容」	避難連絡坑のトンネル覆工で使用する型わくT(S)は、移動・据付[TNL-42M]だけでなく、型わくの組立・撤去[TNL-41]も計上しているのでしょうか、ご教示ください。	共通仕様書8-3-6支払に記載のとおり、移動・据付、組立・撤去は含まれます。
59	R3.10.6	03_特記仕様書 P37	30-5-3 鉄筋工 「積算に用いる運搬内容」	8-(3)鉄筋 A1 市場単価適用の鉄筋工において、エポキシ樹脂塗装鉄筋の塗装工場からの運搬が別途必要と考えます。塗装工場からの運搬距離および運搬に用いるトラック等の規格について、ご教示願います。	8-(3)鉄筋A1は共通仕様書8-4鉄筋工に記載のとおり、運搬を含む単価となります。なお、積算に用いる運搬についてはお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。
60	R3.12.7	03_特記仕様書 P37	3-5-3 鉄筋工 「種別」	設計番号70 鉄筋Cとありますが、特記仕様書P38ではB2の説明が記載されています。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書30-5-3(1)種別が正となります。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
61	R3.11.25	03_特記仕様書 P38	30-6-1 トンネル掘削 「積算の内容」	特記仕様書P38 30-6-1トンネル掘削 避難連絡坑の掘削は割石工法による機械掘削となっていますが、ドリルジャンボはホイール・2ブーム1バスケット・ドリフタ150kg級でお考えでしょうか。また、前記ドリルジャンボの運搬組立運搬費はどの項目に計上されていますか。ご教示ください。	積算に用いる内容についてはお答えできません。 特記仕様書30-6-1(3)に記載のとおり、施工に要する労力・機械器具等で本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
62	R3.11.10	03_特記仕様書 P41	特-(4) 長尺先受工 打設工A(L=9.5m)打設工B(L=12.5m) 「材料の仕様」	特-(4)長尺先受工 打設工A(L=9.5m)打設工B(L=12.5m) 長尺先受工の削孔システムについて、ロストビットタイプでしょうか、それとも、パイロットビット回収タイプでしょうか。ご教示願います。	御社の施工計画に基づき計上してください。
63	R3.11.8	03_特記仕様書 P42	30-6-3 長尺鋼管先受工 「注入速度」	特記仕様書P42 長尺鋼管先受工の注入速度が5ℓ/minと記載されておりますが、セメント系の注入速度は15ℓ/minではないでしょうか。ご確認願います	長尺鋼管先受工のセメント系の注入速度は15ℓ/minとなります。
64	R3.11.8	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「運搬ルート」	ずり処理工A2の場外仮置場までの運搬ルートは、工事用道路⑩→⑨→⑧と、⑩→⑨→⑬→⑫→⑧のどちらを想定されているか御教示願います。また、客土掘削の運搬ルートについても同様に御教示願います。	設計図書及び現地条件に基づき運搬ルートをお考えください。 なお、工事用道路⑨については現地条件により土運搬は困難と考えております。
65	R3.11.8	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「種別」	特記仕様書30-6-4 ずり処理工A2は場外ずり仮置場までの運搬となっておりますが、これは冬期のトンネルずりを仮置きするものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
66	R3.11.8	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「種別」	特記仕様書30-6-4 ずり処理工A2の作業内容として、「場外ずり仮置場までの運搬、盛土箇所での敷均し、締固め、整形及び仕上げ、のり面仕上げ」となっていますが、場外仮置場で敷均し、締固め、仕上げを行うということではよろしいでしょうか。	ずり処理工A2の作業内容は「ずり仮置場のおける敷き均し、整形、ずり仮置き場の掘削、積込み、本線盛土箇所までの運搬、敷き均し、締固め、整形及び、仕上げ、のり面仕上げ」を含みます。
67	R3.11.8	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「種別」	特記仕様書30-6-4 質問番号2により、場外ずり仮置場から本線盛土箇所への2次運搬に要する費用はどこに計上すればよいのか、ご教授願います。	ずり処理工A2に含まれます。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
68	R3.11.8	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「種別」	特記仕様書17-1において、⑨の経路は延長1,450mとあり、除雪範囲図ではこの一部の280mだけが除雪対象となっています。このことから、ずり処理工A2の運搬経路は⑫、⑬を通るものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
69	R3.11.8	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「種別」	特記仕様書30-6-4において、ずり処理工A2はA1と同じく、本線盛土箇所(路体及び構造物裏込めB)に使用できるものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
70	R3.11.10	03_特記仕様書 P43	30-6-4 ずり処理工 「種別」	ずり処理工A2 場外仮置き場から本線盛土箇所までの運搬は協議対象でしょうか。ご教示願います。	ずり処理工A2の作業内容は「ずり仮置き場における敷き均し、整形、ずり仮置き場の掘削、積込み、本線盛土箇所までの運搬、敷き均し、締固め、整形及び、仕上げ、のり面仕上げ」を含みます。 なお、R3.11.8付け「質問書に対する回答」①番号2と同じになります。
71	R3.12.7	03_特記仕様書 P43	30-6-5 インバート埋め戻し工 「材料の仕様」	インバート埋め戻し箇所へのずり運搬工が無いのは、インバート埋め戻し材は、購入材と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書30-6-5に記載のとおり、インバート埋め戻し工に使用する材料は、共通仕様書12-10-2及び特記仕様書18-1(2)に示す規定を満足する材料を調達するものとしています。
72	R3.10.21	03_特記仕様書 P43	30-6-6 計測工 「電源」	計測工C(内空変位測定、発破振動測定) 計測機器用のAC100V電源はI期線トンネルと別途で設置・撤去を行う事で宜しいでしょうか？若しくはI期線トンネル内のAC100V電源をお借りすることは可能でしょうか？	計測工Cに関してI期線トンネル内の電源は使用できません。特記仕様書30-6-6(6)に記載のとおり施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
73	R3.11.25	03_特記仕様書 P43	30-6-6 計測工 「計測期間」	計測工 特記仕様書P43 30-6-6計測工(2)施工 内空変位測定、発破振動測定の計測については、距離等影響の有無を考慮せず、全ての計測箇所に於いて、それぞれの施工期間中は常時計測をすることで、宜しいでしょうか？	そのとおりです。
74	R3.12.7	03_特記仕様書 P43	30-6-6 計測工 「測定方法」	特記仕様書30-6-6 計測工Cの2)発破振動測定において、仕様の記載がありません。測定方法(1方向か3方向)など、お考えの測定方法についてご教示願います。	計測工Cの発破振動測定の測定方向はI期線側の1方向とし、測定機器の設置期間は15ヵ月としております。また、内空変位測定の測定機器の設置期間は発破振動測定と同様に15ヵ月としております。 なお、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
75	R3.12.7	03_特記仕様書 P43	30-6-6 計測工 「測定方法」	計測工C(発破振動測定) 計測工C発破振動測定は6箇所ですが、1箇所当たりの測定方向(成分)は3方向でしょうか？	計測工Cの発破振動測定は1箇所あたりの測定方向はI期線側の1方向となります。 なお、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。
76	R3.11.15	03_特記仕様書 P44	12-(15) 汚濁水処理工 「汚濁水処理装置」	建設機械の豪雪補正について 金抜設計書 単価番号119及び120における濁水処理装置は豪雪補正の対象でしょうか	機械損料の補正については土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第5編 機械器具経費 5-1積雪地域等における補正を行います。
77	R3.11.15	03_特記仕様書 P44	特-(5) 鉄網工A 「材料の仕様」	金抜設計書 単価番号117 特-(5)鉄網工A 当該項目で使用する鉄網の規格は、「φ5-150*150」と「D6*125*250」のどちらでしょうか	設計図 広内トンネル 避難連絡坑扉部詳細図に示す溶接金網の規格は「D6*125*250」が正となります。後日、交付図書を訂正いたします。
78	R3.11.8	03_特記仕様書 P47	30-8-3 洗堀防止対策工 「施工内容」	特記仕様書P47 30-8-3 洗堀防止対策工 「この契約単価にはコンクリートブロックの設置面の不陸修正、根固めコンクリートブロックの運搬・設置、コンクリートの打設等施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用」とありますが、天端コンクリートや現場打ちコンクリートも対象でしょうか	そのとおりです。
79	R3.11.8	03_特記仕様書 P47	30-8-3 洗堀防止対策工 「施工内容」	特記仕様書P47 30-8-3 洗堀防止対策工 「P2橋脚基面上の洗堀防止を目的として」とありますが、図面及び数量計算書は既設P3橋脚部の数量も算出されています。既設P3橋脚部は積算対象外でしょうか	洗堀防止対策工の数量にペンケオタソイ川橋 I期線(上り線)P3橋脚は含みます。
80	R3.12.7	03_特記仕様書 P47	30-8-3 洗堀防止対策工 「積算の内容」	金抜き設計書番号141号 洗堀防止対策工について、設計図面ペンケオタソイ川橋下部工69/69に記載の既設P3の鋼矢板引抜きL=4m-8枚は、パイプロハンマ、油圧圧入引抜き機のどちらをお考えでしょうか。ご教示願います。	積算に用いる内容についてはお答えできません。 御社の施工計画に基づき計上してください。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
81	R3.11.10	03_特記仕様書 P47	特-(9) 洗掘防止対策工 「施工内容」	単価表 141番 図面「橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋69/69」P-2橋脚 洗掘防止対策工 既設 I 期線P3橋脚の既設笠コンクリート撤去・既設天端 コンクリート撤去も「洗掘防止対策工」に含むのでし ょうか。 含まない場合別途精算と考えて宜しいでしょうか。 また、含む場合撤去したコンクリート殻は処分と考 えて宜しいでしょうか。ご教示お願い致します。	既設 I 期線P3橋脚の既設笠コンクリート撤去・既設天 端コンクリート撤去も「洗掘防止対策工」に含みます。 また、発生するコンクリート殻について、積込運搬・処 分費は本単価項目に含みます。
82	R3.11.10	03_特記仕様書 P47	特-(9) 洗掘防止対策工 「施工内容」	単価表 141番「洗掘防止対策工」 図面「橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋69/69」P-2橋脚 洗掘防止対策工 根固めブロック2.0t型は現地製作でお考えでし ょうか。 その場合コンクリートの強度をご教示願います。	根固めブロック2.0t型はプレキャスト製品となります。
83	R3.10.14	03_特記仕様書 P48	30-8-4 仮設防護柵工 「積算に用いる材料単価」	特-(10)仮設防護柵工 設置工A 特記仕様書P48に記載の中古品は、新材価格の90%で の購入単価を計上されているということでしょうか。中古 品単価の算出方法について、ご教示願います。	発注者が想定している中古品の価格は土木工事積算基 準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高 速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第3編 材料費 5. 仮設材料費に記載のとおり新品価格の9 0%を上限とし算出します。
84	R3.11.25	03_特記仕様書 P48	30-8-4 仮設防護柵工 「積算に用いる材料単価」	特記仕様書P48 30-8-4仮設防護柵工 仮設防護柵は中古品とありますが、その運搬費はこの 単価項目に計上とお考えでしょうか。ご教示下さい。	R3.10.14「質問書に対する回答」①番号10をご確認くだ さい。
85	R3.10.29	03_特記仕様書 P49	30-8-5 仮設目隠板工 「設置期間」	仮設目隠板工(設置工A、設置工B) 仮設目隠板工(設置工A)および仮設目隠板工(設置工 B)は、設置のみで工事終了後は存置する考えで宜しい でしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
86	R3.10.14	03_特記仕様書 P49	30-8-5 仮設目隠板工 「積算に用いる材料単価」	特-(11)仮設目隠板工 設置工A 特記仕様書P49に記載の中古材は、新材価格の90%で の購入単価を計上されているということでしょうか。中古 材単価の算出方法について、ご教示願います。	発注者が想定している中古品の価格は土木工事積算基 準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高 速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第3編 材料費 5. 仮設材料費に記載のとおり新品価格の9 0%を上限とし算出します。

【工事名】 道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
87	R3.10.14	03_特記仕様書 P49	30-8-5 仮設目隠板工 「積算に用いる材料単価」	特-(11)仮設目隠板工 設置工B 特記仕様書P49に記載の中古材は、新材価格の90%での購入単価を計上されているということでしょうか。中古材単価の算出方法について、ご教示願います。	発注者が想定している中古品の価格は土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第3編材料費 5. 仮設材料費に記載のとおり新品価格の90%を上限とし算出します。
88	R3.11.25	03_特記仕様書 P49	30-8-6 仮設構造物工 「杭」	金抜設計書 番号145 仮設構造物工 仮栈橋設置A 当該項目にはダウンザホールによるH鋼杭が計画されております。 弊社ではH鋼杭の埋戻し(中詰)にはモルタルによる充填を計画しておりますが、そうなると最終的にこのH鋼杭は引き抜くことができなくなりますが、モルタル充填による施工計画をして良かったでしょうか。	H鋼杭は引く抜く計画としており、参考図 広内川橋 仮栈橋計画図(2/3)に記載のとおり砂充填となります。
89	R3.12.7	03_特記仕様書 P49	30-8-6 仮設構造物工 「材料」	金抜き設計書番号145号 仮設構造物-仮栈橋設置工Aについて、特記仕様書P50に仮設構造物の中古品の記載がありますが、新品でしか購入できない資材が含まれています。積算上は全て中古品として、新品購入は協議事項との理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。
90	R3.12.7	03_特記仕様書 P49	30-8-6 仮設構造物工 「材料」	設計番号145 仮栈橋工の支持杭H-400に使用する充填材の規格をご教示願います。	参考図 広内川橋 仮栈橋計画図(2/3)に記載のとおり砂充填となります。
91	R3.12.7	03_特記仕様書 P49	30-8-6 仮設構造物工 「積算の内容」	仮設構造物工 仮栈橋設置に使用するクローラークレーンは全ての工種において120t吊りと考えてよろしいでしょうか。	御社の施工計画に基づき計上してください。
92	R3.12.7	03_特記仕様書 P49	30-8-6 仮設構造物工 「積算の内容」	金抜き設計書番号145号 仮設構造物-仮栈橋設置工Aについて、参考図17/56に120tクローラークレーンの記載がありますが、栈橋に関する施工、支持杭、下部工、上部工、土留め杭は全て120tクローラークレーンを使用するというお考えでよろしいでしょうか。ご教示願います。	積算に用いる内容についてはお答えできません。 御社の施工計画に基づき計上してください。

工事名】 道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
93	R3.10.29	03_特記仕様書 P50	30-8-6 仮設構造物工 「積算に用いる材料単価」	特-(12) 仮設構造物工 仮栈橋設置A 特記仕様書P50に記載の中古品は、新材価格の90%での購入単価を計上されているということでしょうか。中古品単価の算出方法について、ご教示願います。	発注者が想定している中古品の価格は土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第3編材料費 5. 仮設材料費に記載のとおり新品価格の90%を上限とし算出します。
94	R3.10.29	03_特記仕様書 P50	30-8-6 仮設構造物工 「積算に用いる材料単価」	特記仕様書 P.50 30-8-6 仮設構造物工 (3)材料 設計図書に示すものの他、使用する材料は、中古品の購入材とありますが、プレート及びボルト・ナット等の副部材についても、中古品で計上されているということでしょうか。副部材について、ご教示願います。	そのとおりです。
95	R3.11.8	03_特記仕様書 P50	30-8-6 仮設構造物工 「積算に用いる材料単価」	特記仕様書30-8-6(3)において、中古品の購入材が規定されていますが、ボルト、プレート類は新品と考えてよろしいでしょうか。	中古材としています。
96	R3.10.29	03_特記仕様書 P50	30-8-6 仮設構造物工 「施工」	特記仕様書 P.50 30-8-6 仮設構造物工 (4)施工 施工箇所における工法について、KP3の鋼管杭φ609.6の杭打設工法の明記がありません。同部材の工法(ウォータージェット併用パイプロハンマ)と思われるが、KP3の打設工法について、ご教示願います。	KP3の施工はウォータージェット併用パイプロハンマ工法となります。
97	R3.11.8	03_特記仕様書 P50	30-8-6 仮設構造物工 「施工」	特記仕様書P50 30-8-6 仮設構造物工 支持杭及び土留め杭の施工方法について記載がございませんが、KP3の鋼管杭の記載がございません。 KP3の工法は「ウォータージェット併用パイプロハンマ」でしょうかご教示願います。	KP3の工法は「ウォータージェット併用パイプロハンマ」となります。
98	R3.11.8	03_特記仕様書 P55	30-10 率計上工事について 「対象金額」	特記仕様書P55 30-10 率計上工事について 率計上工事の対象となる金額には諸経費①の対象となる割掛工事の金額も含まれると考えてよろしいでしょうか	そのとおりです。
99	R3.11.25	03_特記仕様書 P56	30-11 週休2日推進工事に要する費用 「算定方法」	特記仕様書P56 30-11週休2日推進工事 【週休2日推進に係る諸経費額の単価計上方法について】 ③共通仮設費④現場管理費の算出に用いる設計金額(補正前)とは、①労務費や②機械経費、(2)標準単価補正、(3)稼働率による補正を考慮しない金額でしょうか。具体的にご教示下さい。	設計金額(補正前)には労務費、機械経費(賃料)、機械経費(損料)による補正額は考慮されていません。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
100	R3.12.7	03_特記仕様書 P56	30-11 週休2日推進工事に要する費用 「算定方法」	特記仕様書30-11において、「週休2日推進に係る諸経費額」には、「共通仮設費に係る費用(補正係数:0.04)」及び「現場管理費に係る費用(補正係数:0.06)」を計上することになっています。一般管理費の計上については、「週休2日推進に係る補正額」、及び「週休2日推進に係る諸経費額」を考慮して経費計算を行った金額を、単価表「番号25 諸経費①」に計上するという事でしょうか。 ご教示願います	週休2日推進に係る補正に関して、特記仕様書30-11に記載された「労務費」、「機械経費」、「共通仮設費」、「現場管理費」以外については補正しません。
101	R3.10.14	03_特記仕様書 P56	30-11 週休2日推進工事に要する費用 「機械経費(損料)の稼働率補正」	特記仕様書P56 30-11 週休2日推進工事に要する費用 機械経費(損料)の稼働率補正について、稼働率を補正することにより、運転月数等が増減すると考えますが、一部の数量において、運転月数等が補正後の数量になっておりません。単価項目及び割掛項目すべての数量において反映されるのでしょうか。稼働率補正について、ご教示願います。	週休2日推進工事に要する費用の稼働率における補正は、単価項目及び割掛項目すべての項目における機械経費(損料)を対象としています。なお、機械経費(損料)に用いる月平均標準運転日及び月平均標準休止日数、標準稼働率は30-11-1(3)に①土木工事積算基準 第7編 土工【A地区】、②土木工事積算基準 第7編 土工及び第19編 トンネル工を除く各編、③土木工事積算基準 第19編 トンネル工に記載しております。
102	R3.10.29	03_特記仕様書 P56	30-11 週休2日推進工事に要する費用 「機械経費(損料)の稼働率補正」	特記仕様書 P56 30-11 週休2日推進工事に要する費用 機械経費(損料)の稼働率補正について、割掛項目のダンプトラック運転費、吹付設備費、積卸し設備費の3項目の運転日数及び設備期間数量は、特記仕様書P57トンネル工の稼働率の補正を反映した場合、ダンプトラック運転費(補正前:約40ヶ月、補正後:約48ヶ月)、吹付設備費(補正前:約11ヶ月、補正後:約13ヶ月)、積卸し設備費(補正前:掘削単独11ヶ月+覆工単独1ヶ月、補正後:掘削単独13ヶ月+覆工単独1ヶ月)となると考えます。稼働率の補正について、4週8休実施後の協議にて設計変更の対象として考えてよろしいでしょうか。もしくは、週休2日推進工事に要する費用の項目に計上されていると考えてよろしいでしょうか。稼働率補正について、ご教示願います。	週休2日推進工事に要する費用の稼働率における補正は、単価項目及び割掛項目すべての項目における機械経費(損料)を対象としています。その費用については週休2日推進工事に要する費用の項目に計上されます。
103	R3.11.8	03_特記仕様書 P56	30-11 週休2日推進工事に要する費用 「機械経費(損料)の稼働率補正」	特記仕様書P56 30-11-1 補正対象項目及び補正方法(3)稼働率の補正の項目に表土の記載がございませんが表土における標準稼働率についてご明示願います	特記仕様書30-11-1(3)②をご確認ください。
104	R3.11.25	03_特記仕様書 P56	30-11-1 補正対象項目及び補正方法 (3)稼働率による補正 「地区」	特記仕様書P56 (3)稼働率による補正 文章表①土木工事積算基準第7編土工【A地区】とは、東日本地区のどの県が該当しますか。ご教示ください。	北海道が該当します。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
105	R3.11.8	03_特記仕様書 P57	30-11 週休2日推進工事に要する費用 「機械経費(損料)の稼働率補正」	特記仕様書30-11-1-(3)-③ 週休2日推進工事に伴い、特記仕様書30-11-1-(3)-③において、トンネル工の月平均運転日を21日と設定されていますが、割掛対象表参考内訳書における吹付設備費等の設備期間(約11箇月)は月平均運転日を23日とした場合の値と思われる。機械損料の補正は21日/月、掘削工程は23日/月として計算されているものと考えてよろしいでしょうか。	「割掛対象表 参考内訳書」の数量内訳(参考)の記載されているトンネル工は月平均運転日23日/月として計算しています。
106	R3.11.25	03_特記仕様書 P57	30-11-2 種別 「算定方法」	特記仕様書P56 30-11-2種別 【週休2日推進工事に要する費用の単価項目内容について】 週休2日推進に係る補正額は表中に労務費及び機械経費に要する費用とありますが、具体的には①労務費の補正係数による補正、②機械賃料の補正係数による補正、③稼働率補正による機械損傷の補正、(2)標準単価の補正額、全てを計上で宜しいでしょうか。ご教示下さい。	そのとおりです。
107	R3.11.25	03_特記仕様書 P57	31.割掛対象表の項目に示す工事の内容 「算定方法」	特記仕様書P57 31.割掛対象表の項目に示す工事の内容 割掛項目にトンネルに関する設備費を計上しますが、設備関係の設置期間は週休二日を考慮した期間あるいは考慮しない期間のどちらを計上とお考えでしょうか。	割掛対象表の項目に示す工事は週休二日を考慮しない期間となります。
108	R3.11.25	03_特記仕様書 P58	橋梁下部工施工ヤード造成費 「施工の内容」	特記仕様書P58 割掛対象表【仮設備工事】橋梁下部工施工ヤード造成費 橋梁下部工施工ヤード造成費の計上内容は、広内川A1・P1・P2・P3・A2とペンケオタソイ川A1・P2・P3・A2全ての下部工施工ヤード造成費を計上で宜しいでしょうか。	橋梁下部工施工ヤード造成費について、広内川橋は、参考図15/56・1/56、ペンケオタソイ川橋は、参考図38/56～41/56を基に算出ください。
109	R3.9.27	03_特記仕様書 P59	32-1 設計図書の変更及び追加について 「(18)」	特記仕様書p59 32-1-(18) 「橋梁下部工近接施工箇所における高速道路上の仮設目隠板工の追加」とは、2つの橋梁の、どこの施工箇所を示すかご教示ください。	特記仕様書32-1設計図書の変更及び追加の内容についてはお答えできません。なお、これらに要する費用は監督員と受注者で協議し定めるものとしています。
110	R3.9.27	03_特記仕様書 P59	32-1 設計図書の変更及び追加について 「技術提案の評価項目」	⑥【特記仕様書】道東自動車道 新得工事 P59 「32-1設計図書の変更及び追加について」には、技術提案の評価項目に関わる事項が含まれていますが、これらの事項に関する提案も評価対象となるのでしょうか。	特記仕様書32-1設計図書の変更及び追加の事項に関する項目は技術提案の評価対象となりません。設計図書に基づく技術提案項目を作成ください。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
111	R3.9.30	03_特記仕様書 P6	11-1 冬季休止期間 「橋梁下部工工事関連作業の作業・期間について」	特記仕様書11-1 冬季休止期間に示されている期間中に行えるペンケオタソイ川橋および広内川橋の橋梁下部工工事関連作業は、具体的にどの作業がご教授下さい。	特記仕様書11-1 冬季休止期間に示す冬季休止期間中に行うペンケオタソイ川橋および広内川橋の橋梁下部工工事関連作業は監督員が必要と認め冬季施工を指示した作業・期間であり、設計図書には費用は含まれておりません。 なお、監督員が冬季期間中の作業を指示した場合の費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとしています。
112	R3.11.8	03_特記仕様書 P6	11-1 冬季休止期間 「費用」	コンクリート工において、冬季に施工する場合は材料加熱、防寒養生に係る費用を計上してよろしいでしょうか。	特記仕様書11-2に示す作業の作業環境養生費は関連する単価に含まれます。
113	R3.11.16	03_特記仕様書 P6	11-1 冬季休止期間 「費用」	トンネル工事において冬季に施工する吹付コンクリート及び生コンクリートの温水に関わる割増費用については別途協議と考えてよろしいでしょうか	冬季に施工するトンネル工事の吹付コンクリート及び生コンクリートに係る温水等の費用については割掛対象表の項目における「プラント冬季養生費」及び、トンネル工に関連する「コンクリート」の単価に含みます。
114	R3.11.8	04_金抜設計書 番号114～117	12-(12) 路盤排水工 「残土」	費用計上について 路盤排水工で発生する残土を本線路体盛土に流用する場合の「敷均し・転圧」は金抜設計書のどの単価項目に計上すればよいでしょうか	路盤排水工に計上ください。
115	R3.11.10	04_金抜設計書 番号135～140	特-(8) のり面点検階段工 のり面点検階段A、B、C 手摺工A、B、C 「数量」	特-(8)のり面点検階段工 のり面点検階段A、B、C 手摺工A、B、C 【設計図】位置図・平面図・縦断図・横断図の、平面図旗揚げ寸法と横断図の法面長さを確認しますと、のり面1段の長さが異なっている(2倍程度)と思われます。点検階段及び手摺工の数量について、ご教示願います。	金抜設計書に示す設計数量を正として算出ください。
116	R3.11.8	04_金抜設計書 番号14～22	特-(2) 軽量盛土工 「見積対象について」	軽量盛土工は見積対象となっていますが、決定される単価には見積中の材料費も反映されるのでしょうか。	特記仕様書30-2-4(6)記載のとおり、見積中の材料費についても反映されます。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
117	R3.11.18	04_金抜設計書 番号25	2-(6) 構造物掘削 特殊部B 「積算の内容」	2-(6) 構造物掘削 特殊部B 【設計図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-1橋脚構造図(1/2)(21/69)の施工基面から掘削床付けまでは、掘削高さが5.0m以上となるため、切梁式土留工の構造物掘削には、0.6m ³ 級油圧クラムシェル又は、ドラグラインが必要と考えます。割掛項目である工事用機械分解組立費(橋梁下部工)に、0.6m ³ 級油圧クラムシェル又は、ドラグラインが必要ではないでしょうか。切梁式土留工の施工基面から5.0m以上の構造物掘削機械について、ご	積算に用いる内容についてはお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。
118	R3.11.18	04_金抜設計書 番号26	2-(6) 構造物掘削 特殊部C 「数量」	2-(6) 構造物掘削 特殊部C 数量明細表設計数量が1,321.8m ³ となっておりますが、場所打杭φ1,000のくい頭処理部分が控除されていないのではないでしょうか。構造物掘削数量について、ご教示願います。	構造物掘削 特殊部Cの設計数量は場所打杭φ1,000のくい頭処理部分は控除し1287.2m ³ が正しい値となります。
119	R3.11.29	04_金抜設計書 番号4	2-(3) 客土掘削 土砂A 「数量」	金抜き設計書番号4 客土掘削土砂Aの設計数量90,433m ³ について、90,433m ³ は積算基準書7-2表の記載通り全切土量の数量であり路体や裏込め等の締固め後の数量でないというお考えでしょうかご教示願います。	共通仕様書2-6-6数量の検測に記載のとおり、地山の設計数量 (m ³)となります。
120	R3.11.10	04_金抜設計書 番号42	7-(1) 基礎杭 「数量」	単価表 42番 場所打ちコンクリート杭(機械掘削、φ1.000)の数量は486.5mなので単価表の数量は487mでは無いでしょうか。ご教示お願い致します。	土木設計数量算出要領 第2章2-1に記載のとおり、場所打ちコンクリート杭(機械掘削、φ1.000)の設計数量は486mとして算出ください。
121	R3.10.29	04_金抜設計書 番号61	8-(2) 型わく T(L) 「数量」	8-(2) 型わく T(L) 単価項目数量では1,158m ² と記載されておりますが、設計図等の公告・閲覧資料で数量確認すると1,138.1m ² (トンネル覆工:734.4m ² +西側坑門工:403.7m ²)となります。記載されている数量内訳について、ご教示願います。	型枠 T(L)の数量は一般断面711.5m ² (拡幅部妻壁含まず)+西側坑門工403.7m ² =1115.2m ² となります。
122	R3.11.18	04_金抜設計書 番号61	8-(2) 型わく T(L) 「積算の内容」	8-(2)型わく T(L) 西側坑門工403.7m ² のうち、8m区間の174.2m ² は断面が変化するため、スライドセントルが使用できず、くさび結合支保工による施工と考えます。型わくの材料としましては、鋼製型わくをお考えでしょうか。または、木製型わくをお考えでしょうか。型わく材料について、ご教示願います。	積算に用いる材料単価についてはお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
123	R3.11.8	04_金抜設計書 番号74	12-(1) トンネル掘削 C II-a-B2 「数量」	金抜設計書のトンネル掘削C2-a-B2の数量が、2,928m3となっているが、数量計算書(REPORT25)4-3 トンネル掘削(3)表中の非常駐車帯妻部の数量が、含まれていないと思われます。(25.4m3少なく計上されている。)	トンネル掘削C2-a-B2の数量は2953.1m3となります。
124	R3.11.8	04_金抜設計書 番号110	12-(9) 覆工防水工 A(B) 「数量」	金抜設計書 番号110 覆工防水A(B)の数量が15,858m2とありますが、この数量では避難連絡工分が未計上と思われます。ご確認願います。	覆工防水工A(B)の数量は、本坑部の15,858m2としております。 なお、避難連絡坑部は監督員が必要と認めた場合は設計変更の対象となります。
125	R3.11.8	04_金抜設計書 番号81	12-(1) トンネル掘削 C II-K-S 「積算の内容」	金抜設計書 番号81 トンネル掘削C II-K-S 当該避難連絡工の掘削は機械方式による割岩掘削を用いるものとなっておりますが、割岩掘削工法を使用する際に発生する特許料については当該項目内に計上する考えでよろしいでしょうか	割岩掘削工法に使用するすべての費用を含みますので、御社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
126	R3.11.15	05_割掛対象表	汚濁水処理設備冬季費 「上屋」	費用計上について 濁水プラント上屋の設置・撤去及び賃料は別途協議と考えてよろしいでしょうか	濁水プラントの上屋の設置・撤去及び賃料は割掛対象表の項目における「汚濁水処理設備冬季養生費」に含まれます。
127	R3.9.27	05_割掛対象表	軽量盛土工 「工事の内容」	軽量盛土工 割掛対象表には、軽量盛土工の壁面材設置時に必要となる足場工が計上されていませんが、今回の見積対象には含まず設計変更事項となるのでしょうか。今回、計上される場合は割掛け対象表に記載していただき足場工の数量をご教示願います。	軽量盛土工の壁面材設置工に関しては特記仕様書30-2-4軽量盛土工に記載のとおり、壁面材設置に関してすべての費用を含みますので、御社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。 なお、足場工が必要であれば、必要足場工の数量を算出の上、必要な費用を計上してください。
128	R3.10.21	05_割掛対象表	支保工 「橋梁下部工」	橋梁下部工 広内川橋8/108、23/108、36/108、49/108、ペンケオタソイ川橋6/69、51/69 割掛対象表 橋梁下部工の広内川橋A-1のウイング支保工、P-1、P-2、P-3の内空支保工及びペンケオタソイ川橋のA-1、A-2のウイング支保工が計上されていませんが、協議対象になるのでしょうか？	ウイング支保工は土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第13編コンクリート構造物10.支保工10-1(6)に記載のとおり各種型わくの支保工に含まれているため別途計上しておりません。 また、広内川橋、P-1、P-2、P-3は数量明細表に記載のとおり埋設型わくの施工とし、内空支保工は不要としています。 なお、監督員が必要と認めた場合は設計変更の対象となるものとお考えください。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
129	R3.11.15	05_割掛対象表	吹付設備費 「上屋」	費用計上について 吹付プラント上屋の設置・撤去及び賃料は別途協議と考えてよろしいでしょうか	吹付プラントの上屋の設置・撤去及び賃料は割掛対象表の項目における「吹付設備費」に含みます。
130	R3.10.21	05_割掛対象表	目地材 「伸縮目地」	割掛工事【雑工事費】 割掛対象表の目地材費についてですが、ブロック積み工には「目地材」、擁壁工および大型ブロック積み工には「伸縮目地材」の記載があります。 割掛対象表の目地材とは、図面記載の「目地材」のみが対象なのでしょうか。それ以外も対象であればご教示願います。	割掛対象表の目地材費には「伸縮目地材」は含まれます。割掛対照表については後日、公告図書を訂正いたします。
131	R3.10.14	05_割掛対象表	仮設防護柵材運搬 「仮設防護柵工 設置工A」	特-(10)仮設防護柵工 設置工A 割掛項目において、仮設材運搬費に仮設防護柵材運搬費が含まれていないため、運搬費は本単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。運搬費について、ご教示願います。	特記仕様書30-8-4に記載のとおり、施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
132	R3.10.14	05_割掛対象表	仮設防護柵材運搬 「仮設目隠板工 設置工A」	特-(11)仮設目隠板工 設置工A 割掛項目において、仮設材運搬費に仮設目隠板材運搬費が含まれていないため、運搬費は本単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。運搬費について、ご教示願います。	特記仕様書30-8-5に記載のとおり、施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
133	R3.10.14	05_割掛対象表	仮設防護柵材運搬 「仮設目隠板工 設置工B」	特-(11)仮設目隠板工 設置工B 割掛項目において、仮設材運搬費に仮設目隠板材運搬費が含まれていないため、運搬費は本単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。運搬費について、ご教示願います。	特記仕様書30-8-5に記載のとおり、施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
134	R3.10.29	06_設計図 1.位置図・ 平面図・縦断図・横断 図	横断図 「数量」	公告資料：設計図 横断図(1)～(37) 閲覧資料：道東自動車道トマムIC～十勝清水IC間道路 詳細設計 数量計算書 1工区土量計算書 公告資料：設計図 横断図(1)～(37) 閲覧資料：道東自動車道トマムIC～十勝清水IC間道路 詳細設計 数量計算書 1工区土量計算書 において、同一測点で発生数量が一致しておりません。 どちらが正しいのでしょうか。	設計図 位置図・平面図・縦断図・横断図 横断図(1)～(37)【18/54～54/54】を正としてお考えください。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
135	R3.10.29	06_設計図 2.橋梁下部 1/108 工(広内川橋)	数量総括表 「数量」	公告資料:橋梁下部工 広内川橋 数量総括表 閲覧:広内川橋数量総括表 公告資料(橋梁下部工:広内川橋数量総括表[1/108]) 閲覧資料(道東自動車道 広内川橋橋梁構造検討一下部工数量計算書【広内川橋】数量総括表) の数量総括表の数量が一致していません。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	設計図 橋梁下部工(広内川橋) 数量総括表【1/108】を正としてお考えください。 なお、R3.10.6付け「質問書に対する回答」NO4についてもご確認ください。
136	R3.11.18	06_設計図 2.橋梁下部 1/108 工(広内川橋)	数量総括表 「数量」	【設計図】橋梁下部工 広内川橋、ペンケオタソイ川橋設計図面の数量表に構造物掘削における埋戻し数量が無いため、各構造物の埋戻し数量について、ご教示願います。	橋梁下部工(広内川橋)・橋梁下部工(ペンケオタソイ川橋)の設計図を確認の上、数量を算出ください。
137	R3.12.7	06_設計図 2.橋梁下部 1/108 工(広内川橋) 22/108、 58/108	数量総括表、A-1橋台配筋図(14/14)、P-3橋脚配筋図(8/8) 「鉄筋数量」	橋梁下部工広内川橋の数量総括表(1/108)と配筋図【図面番号22/108,58/108】の鉄筋数量に差異がありますが、配筋図が正しいと考えてよろしいでしょうか。 【 】内は配筋図、()内は総括表 A-1橋台 A D16~D25:【7.471】(8.671) P-3橋台 A D16~D25:【59.022】(61.772)	数量明細書に記載の数量が正しい数量となります。 なお、数量明細書と図面の鉄筋数量の差は場所打杭と一体化した構造物フーチング部の帯鉄筋となります。
138	R3.10.6	06_設計図 2.橋梁下部 6/108 工(広内川橋) 59/108	橋梁下部工(広内川橋) 広内川橋(下り線)A-1橋台構造図・広内川橋(下り線)A-2橋台構造図 「コンクリート種別・数量」	8-(3)コンクリート A1-3 【設計図】橋梁下部工 広内川橋のA1橋台とA2橋台の躯体部と底板部ではコンクリート配合が異なりますが、底板部(24N/mm ²)の数量も本単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。底板部数量について、ご教示願います。	広内川橋橋梁下部工におけるコンクリート種別と数量は以下の通りです。 ・A1橋台【A1-3:397.7m ³ 】【B2-1:209.3m ³ 】 ・A2橋台【A1-3:758.2m ³ 】【B2-1:716.0m ³ 】 上記については後日、公告図書を訂正いたします。
139	R3.10.14	06_設計図 2.橋梁下部 77/108 工(広内川橋) 83/108	橋梁下部工(広内川橋) 広内川橋(下り線)A-1橋台場所打ち杭詳細図(1/2)・広内川橋(下り線)P-3橋脚場所打ち杭詳細図(1/2) 「材料の仕様」	7-(1)基礎杭 場所打ちコンクリート杭(機械掘削、φ1,200) 【設計図】橋梁下部工 広内川橋のA1橋台、P3橋脚場所打ち杭詳細図では、コンクリート配合が底版・基礎杭:24N/mm ² となっており、A1橋台構造図では、胸壁・堅壁・翼壁・基礎杭:30N/mm ² と記載があり、P3橋脚構造図には、基礎杭の記載はありません。 共通仕様書コンクリート種別において、場所打ち杭(人力掘削を除く)はY1-1(30N/mm ²)になると思われます。場所打ち杭コンクリートの配合について、ご教示願います。	場所打ちコンクリート杭(機械掘削)のコンクリート種別については「共通仕様書」8-2-3 コンクリート種別 のY1-1となり、材令28日における圧縮強度は30N/mm ² です。その品質基準は「共通仕様書」に記載のとおり「コンクリート施工管理要領」4-1に記載されており、Y1-1の圧縮強度は材令28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割り戻した値の24N/mm ² です。
140	R3.11.10	06_設計図 2.橋梁下部 88/108 工(広内川橋)	広内川橋 仮橋計画図(1/3) 「施工内容」	図面「橋梁下部工 広内川橋88/108」 仮橋部材表内の覆工板の数量ですが、落込式と緊結式が逆ではないでしょうか。ご教示お願い致します。	設計図が正となります。 なお、R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「特記仕様書」をご確認ください。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
141	R3.10.29	06_設計図 2.橋梁下部 88/108 工(広内川橋)	広内川橋 仮橋計画図 (1/3) 「その他部材数量」	特-(12)仮設構造物工 仮棧橋設置A 【設計図】広内川橋 仮棧橋計画図(1/3)仮橋部材表の土留め、その他部材(プレート、横矢板受け材)の数量が0.442tとなっておりますが、広内川橋 仮棧橋下部工詳細図(1, 8/8)の図面では0.685tであると思われます。その他部材数量について、ご教示願います。	設計図 広内川橋 仮棧橋計画図(1/3)仮橋部材表の土留 数量は0.502tとなります。
142	R3.11.8	06_設計図 2.橋梁下部 88/108 工(広内川橋)	広内川橋 仮橋計画図 (1/3) 「部材重量」	橋梁下部工広内川設計図 88/108 橋梁下部工広内川橋仮棧橋(下部工)数量において、以下の部材重量に相違があります。 ※正しい部材重量をご提示願います。	設計図 広内川橋 仮棧橋計画図(1/3)仮橋部材表を正としてお考えください。
143	R3.11.8	06_設計図 2.橋梁下部 88/108、 工(広内川橋) 89/108	広内川橋 仮橋計画図 (1/3) 、(2/3) 「杭本数」	橋梁下部工広内川設計図 88/108、89/108 設計図88/108の広内川橋仮棧橋計画図(1/3)の仮橋部数量表において(土留杭)(H-350*350*12*19 L=7.5m)の杭本数が11本とありますが、10本ではないでしょうか。ご確認願います。	土留杭(H-350×350×12×19 L=7.5m)は広内川橋 仮棧橋下部工詳細図(1/8)KA1で6本、広内川橋 仮棧橋下部工詳細図(7/8)KA2で5本の計11本となります。
144	R3.10.29	06_設計図 3.橋梁下部 1/69 工(ペンケオタソイ川 橋)	数量総括表 「数量」	公告資料:橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋(下り線)数量総括表 閲覧:ペンケオタソイ川橋数量総括表(2) 公告資料(橋梁下部工:ペンケオタソイ川橋(下り線)数量総括表[1/69]) 閲覧資料(道東自動車道_ペンケオタソイ川橋橋梁構造検討-下部工数量計算書)【数量総括表(2)】 の数量総括表の数量が一致しておりません。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	設計図 橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋(下り線) 数量総括表【1/69】を正としてお考えください。
145	R3.12.7	06_設計図 3.橋梁下部 1/69 工(ペンケオタソイ川 38/69 橋)	数量総括表、P-2橋脚配 筋図(7/7) 「鉄筋数量」	橋梁下部工ペンケオタソイ川橋の数量総括表(1/69)と配筋図【図面番号38/69】の鉄筋数量に差異がありますが、配筋図が正しいと考えてよろしいでしょうか。 【 】内は配筋図、()内は総括表 P-2橋台_A_D16~D25:【39.287】(41.541)	数量明細書に記載の数量が正しい数量となります。 なお、数量明細書と図面の鉄筋数量の差は場所打杭と一体化した構造物フーチング部の帯鉄筋となります。

工事名】 道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
146	R3.11.25	06_設計図 3.橋梁下部 63/69 工(ペンケオタソイ川橋)	ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚場所打ち杭詳細図(1/4) 「無溶接金具」	ペンケオタソイ川橋図P63/69 ペンケオタソイ川橋下部工杭図 ペンケオタソイ川橋杭図に主筋の無溶接金具数量の記載がありますが、スペーサーの固定金具など必要な金具・材料全て、単価項目に計上されていますか。ご教示下さい。	無溶接工法で使用するスペーサー、固定金具など必要な金具・材料が単価に含まれます。
147	R3.10.14	06_設計図 3.橋梁下部 63/69 工(ペンケオタソイ川橋)	橋梁下部工(ペンケオタソイ川橋) ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚場所打ち杭詳細図(1/4) 「材料の仕様」	7-(1)基礎杭 場所打ちコンクリート杭(機械掘削、φ1,000) 【設計図】橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋のP2橋脚場所打ち杭詳細では、コンクリート配合が、底版・基礎杭:24N/mm ² となっておりますが、共通仕様書コンクリート種別において、場所打ち杭(人力掘削を除く)はY1-1(30N/mm ²)になると思われます。場所打ち杭コンクリートの配合について、ご教示願います。	場所打ちコンクリート杭(機械掘削)のコンクリート種別については「共通仕様書」8-2-3 コンクリート種別 のY1-1となり、材令28日における圧縮強度は30N/mm ² です。その品質基準は「共通仕様書」に記載のとおり「コンクリート施工管理要領」4-1に記載されており、Y1-1の圧縮強度は材令28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割り戻した値の24N/mm ² です。
148	R3.11.25	06_設計図 3.橋梁下部 69/69 工(ペンケオタソイ川橋)	ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工 「施工の内容」	ペンケオタソイ川橋図P69/69 ペンケオタソイ川橋洗掘防止対策工 洗掘防止対策工図表中記載の項目は、全て単価項目141洗掘防止対策工に計上でお考えでしょうか。ご教示下さい。	そのとおりです。
149	R3.10.29	06_設計図 3.橋梁下部 69/69 工(ペンケオタソイ川橋)	ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工 「コンクリート殻」	特-(9)洗掘防止対策工 A 【設計図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工の数量表に記載されている、率計上に含まれていないコンクリート取壊し(I 基線P3橋脚部)で発生するコンクリート殻について、積込運搬・処分費は本単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
150	R3.10.14	06_設計図 3.橋梁下部 69/69 工(ペンケオタソイ川橋)	橋梁下部工(ペンケオタソイ川橋) ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工 「構造物掘削等」	特-(9)洗掘防止対策工 A 【設計図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工の数量表に記載されている新設P2橋脚部:構造物掘削32.6m ³ と埋戻し20.4m ³ の差分で発生する土砂は、①はねつけ現場処理、②P2橋脚の構造物掘削と同じ処理、どちらでお考えでしょうか。ご教示願います。	ペンケオタソイ川橋橋梁下部工(P2橋脚)構造物掘削と同じ処理と考えております。
151	R3.10.14	06_設計図 3.橋梁下部 69/69 工(ペンケオタソイ川橋)	橋梁下部工(ペンケオタソイ川橋) ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工 「鋼矢板引抜き」	特-(9)洗掘防止対策工 A 【設計図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工の数量表に記載されている既設P3橋脚部:鋼矢板引抜きで発生する鋼矢板はスクラップ処分と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	洗掘防止対策工 Aの単価には、鋼矢板引抜きで発生する鋼矢板の売却処分、運搬等は含まれておりません。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
152	R3.10.14	06_設計図 3.橋梁下部 69/69 工(ペンケオタソイ川橋)	橋梁下部工(ペンケオタソイ川橋) ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工 「セメントミルク注入工」	特-(9)洗掘防止対策工 A 【設計図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-2橋脚洗掘防止対策工の注意事項に「既設鋼矢板引抜き後、周辺の地盤変状に考慮しセメントミルクを注入すること」との記載があります。(設計図の数量表には未記載) この単価項目内にセメントミルク注入工の計上の有無及び数量・配合について、ご教示願います。	洗掘防止対策工 Aの単価には、セメントミルク注入工は含まれておりません。監督員が必要と指示した場合には、設計変更の対象となります。
153	R3.11.10	06_設計図 4.広内トンネル 15/76	支保パターン図(7) 「施工方法」	⑦-6【設計図】広内トンネル 支保パターン図(7) ⑩-1.2【参考図】積算参考図 制御発破計画図(5) 広内トンネルの非常駐車帯CⅡ-B2-Lの施工方法について、制御発破(導火管付雷管)による一発破進行長0.6mでの掘削と考えますが、その際の鏡吹付け、吹付コンクリート、及びロックボルトの施工は、2回発破後にそれぞれの施工を考えているのでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
154	R3.11.10	06_設計図 4.広内トンネル 16/76	支保パターン図(8) 「屈進長」	避難連絡坑CⅡ-K-S 支保パターン ⑦-6【設計図】支保パターン図(8)(16/76)を確認しますと、1サイクル当りの掘進長は1.2mと吹付け・ロックボルト材料表に記載されておりますが、割岩工法を用いているため、⑩-1.2【参考図】割岩掘削 穿孔パターン図(56/56)では、掘進長は1.0mと0.8mになっております。どちらが正しいと考えればよろしいでしょうか。ご教示願います。	参考図 割岩掘削 穿孔パターン図(56/56)の記載の屈進長が正しい値となります。
155	R3.11.10	06_設計図 4.広内トンネル 51/76	覆工防水工図(4)(避難連絡坑) 「数量」	図面「広内トンネル51/76」覆工防水工図(4)(避難連絡坑) 数量表中の形状寸法で「覆工防水工A(B)」となっておりますが、「覆工防水工A(K)」ではないでしょうか。 また、それに対応する単価項目がありません。そして避難連絡坑の覆工防水工78.0m ² が計上されていないと思われる。別途精算と考えて宜しいでしょうか。ご教示お願い致します。	覆工防水工A(B)は本坑のみを計上しております。 なお、避難連絡工の覆工防水工は、監督員が必要と指示した場合には、設計変更の対象となります。
156	R3.10.21	06_設計図 5.附帯工・雑工 10/40・11/40	高盛土詳細図 「高盛土動態観測」	参考図 高盛土詳細図(1)平面図(10/40)、高盛土詳細図(2)横断図(11/40) 高盛土動態観測について、高盛土詳細図(1)平面図と高盛土詳細図(2)横断図でクロスアーム沈下計、地中変位計、地下水位計の計測測点、高さ(H)、計測箇所数で図面の相違が御座います。どちらの図面が正しいか、ご教示願います。	高盛土詳細図(1)に記載の値が正しい値となります。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
157	R3.10.29	06_設計図 5.附帯工・ 雑工 10/40・ 11/40	高盛土詳細図 「高盛土動態観測」	下記、図面の差異が見られます。どちらが正でしょうか。 高盛土詳細図(1)平面図(10/40) 側線 STA.1145+20 クロスアーム沈下計:H=12.1m 測定箇所3点 地中変位計:H=12.1m 地下水位計:H=8.9m 高盛土詳細図(2)横断面図(11/40) クロスアーム沈下計:H=10.3m 測定箇所2点 (STA.1141+70) 地中変位計:H=10.3m(STA.1141+70) 地下水位計:H=4.6m(STA.1141+60)	高盛土詳細図(1)に記載の値が正しい値となります。 なお、R3.10.21付け「質問書に対する回答」①No7と同じになります。
158	R3.10.29	06_設計図 5.附帯工・ 雑工 10/40・ 11/40	高盛土詳細図 「高盛土動態観測」	下記、図面の差異が見られます。どちらが正でしょうか。 高盛土詳細図(1)平面図(10/40) 側線 STA.1146+80 クロスアーム沈下計:H=8.0m 測定箇所2点 地中変位計:H=8.0m 地下水位計:H=2.8m 高盛土詳細図(2)横断面図(11/40) 側線 STA.1146+80 クロスアーム沈下計:H=9.5m 測定箇所2点 地中変位計:H=9.5m 地下水位計:H=9.5m	高盛土詳細図(1)に記載の値が正しい値となります。 なお、R3.10.21付け「質問書に対する回答」①No7と同じになります。
159	R3.11.25	06_設計図 5.附帯工・ 雑工 10/40・ 11/40	高盛土詳細図 「高盛土動態観測」	参考図10/40・11/40高盛土詳細図 高盛土詳細図に記載のクロスアーム式沈下計・地中 変位計・地下水位計の測点高が平面図と横断面図で食い 違っていますが、どちらが正でしょうか。	R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「設計図 附帯 工・雑工」が正となりますので、ご確認ください。
160	R3.11.8	06_設計図 5.附帯工・ 雑工 12/40	高盛土排水工詳細図 「堅ふた工」	参考図 12/40 高盛土排水工詳細図における「材料表 堅ふた工」1箇 所当りの数量が0.900tとありますが、0.09tになると思わ れます。ご確認ください。	高盛土排水工詳細図における「材料表 堅ふた工」1箇 所当りの鉄筋の数量は0.090t/箇所が正しい数量となり ます。
161	R3.10.21	06_設計図 5.附帯工・ 雑工 5/40～ 8/40	ブロック積工詳細図(1)～ (4)・大型ブロック積工詳細 図 「裏込め砕石」	参考図 ブロック積工詳細図(1)～(4) 大型ブロック積 工詳細図 特記仕様書P22 ブロック積工で使用する裏込め砕石について、特記仕様 書においては単価表の項目【裏込め砕石】には再生砕 石を使用。 ブロック積工詳細図(2)は0-80mmの記載しかありませ んが、裏込め砕石工においては全て再生砕石0-80、0- 40で計上してよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
162	R3.10.21	06_設計図 5.附帯工・ 8/40 雑工	ブロック積工詳細図(4) 「胴込コンクリート」	参考図 ブロック積工詳細図(4)図面【8/40】 コンクリート断面図に胴込コンクリートと記載がありますが、材料表に胴込コンクリートの数量の記載がありません。設計数量をご教示願います。	胴込コンクリートは共通仕様書4-17-6支払に記載のとおり含まれますので、胴込コンクリートの数量については設計図書に基づき算出してください。
163	R3.11.8	06_設計図 5.附帯工・ 9/40 雑工	大型ブロック積工詳細図	大型ブロック積工詳細図において、ブロックの割付が読み取れません。割付が分かる資料をご提示願います。	大型ブロック積工詳細図を基に御社の施工計画を基に計上してください。
164	R3.11.25	07_数量明細表 (3/7)	土工 「コンクリート D1-1」	数量明細書(3/7) コンクリートD1-1 数量明細書のコンクリートD1-1土工部130.7m3はどの部分のコンクリートになりますか。場所をご教示下さい。	コンクリート D1-1の土工部130.7m3はコンクリートブロック積で使用するコンクリートであり、コンクリートブロック積に含まれます。
165	R3.11.8	07_数量明細表 (3/7)	広内トンネル 「コンクリート A1-3(T)」	コンクリートA1-3(T)の数量536m3には、坑門工のインバート部も含まれると思いますが、特記には繊維入りのためアーチ部、側壁部、面壁部と記載されます。インバート部にも繊維を混入すると考えてよろしいでしょうか。	坑門工のインバート部に使用するコンクリートは繊維を混入しないことから、坑門坑口のコンクリートはA1-3(T)は371.9m3、A1-3は163.9m3となります。
166	R3.11.8	07_数量明細表 (3/7)	広内トンネル 「型わく T(L)」	西側坑門工の一般断面から拡幅断面(非常駐車帯断面)に移行する8m部分の内型わくは、型わくT(L)に含まれると考えるとよろしいでしょうか。 また数量1158.5m2の内訳を公表して頂きたい。	西側坑門工の一般断面から拡幅断面(非常駐車帯断面)に移行する内型わくは、型わくT(L)に含まれています。 型枠 T(L)の数量は一般断面711.5㎡(拡幅部妻壁含まず)+西側坑門工403.7㎡=1115.2㎡となります。
167	R3.11.29	07_数量明細表 (3/7)	ペンケオタソイ川橋A2 「型わく C」	数量明細書(3/7) 型枠のCについて、ペンケオタソイ川橋A2の型枠数量474.2m2は閲覧資料より算出すると609.9m2となります、ご確認願います。	ペンケオタソイ川橋A2の型枠Cの数量は608.8m2となります。
168	R3.11.29	07_数量明細表 (3/7)	ペンケオタソイ川橋P1 「型わく C」	数量明細書(3/7) 型枠のCについて、ペンケオタソイ川橋P1の型枠数量560.5m2は閲覧資料より算出すると630.5m2となります、ご確認願います。	ペンケオタソイ川橋P1の型枠Cの数量は630.5m2となります。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
169	R3.12.7	07_数量明細表 (3/7)	ペンケオタソイ川橋P1 「型わく C」	仮設構造物工 例えばペンケオタソイ川橋P1のように、型枠の数量が数量計算書と図面の数量総括表(=数量明細表)とで異なるものが散見されます。どちらの寸法も同じになっており、数量計算書の計算に間違いはないように思われるのですが、ご確認をお願いします。	入札公告(説明書)に示す契約図書の数量をご確認ください。 なお、ペンケオタソイ川橋P1の型枠CについてはR3.11.29付け「質問書に対する回答」番号3をご確認ください。
170	R3.12.7	07_数量明細表 (3/7)	広内川橋A 広内川橋P3 ペンケオタソイ川橋P2 「鉄筋A」	数量明細書(3/7) 鉄筋Aについて、設計図面より算出すると広内川橋A:20.427tは19.227t、広内川橋P3:61.772tは59.022t、ペンケオタソイ川橋P2:41.541tは39.287tではないかと存じます。ご確認願います。	数量明細書に記載の数量が正しい数量となります。 なお、数量明細書と図面の鉄筋数量の差は場所打杭と一体化した構造物フーチング部の帯鉄筋となります。
171	R3.11.29	07_数量明細表 (3/7)	土工 「コンクリート C2-1・D1-1」	数量明細書(3/7) コンクリートのC2-1・D1-1について、土工のC2-1:3.0m3、D1-1:130.7m3の詳細が判る設計図面をご教示願います。	「附帯工・雑工」図面5/40~7/40をご確認ください。 なお、コンクリートC2-1の3.0m3はブロック積工の小口止めコンクリート「0.33m3*9箇所」、コンクリートD1-1の130.7m3はブロック積工の裏込及び止水で使用するコンクリートとなり、コンクリートD1-1の費用は関連する工種の単価に含まれます。
172	R3.12.7	07_数量明細表 (3/7)	土工 「コンクリート D1-1」	設計番号54 土工部の数量が、新得工事の数量明細表(3/7)では130.7m3となっていますが、トマムIC~十勝清水IC間道路詳細設計の数量総括表(6)では、204.8m3となっています。 正しい数量と打設量ごとの数量内訳をご教示願います。	コンクリート D1-1の土工部130.7m3はコンクリートブロック積で使用するコンクリートであり、コンクリートブロック積に含まれます。なお、数量内訳に関しては「附帯工・雑工」図面6/40、7/40をご確認ください。
173	R3.10.21	07_数量明細表 (3/7)	擁壁工 「コンクリート A1-3」	数量明細表(3/7) 参考図:広内川橋A2橋台 擁壁工一般図(1) 数量明細表で、擁壁工:A1-3の設計数量が152.7m3と記載されておりますが、図面数量が155.7m3と異なります。どちらが正でしょうか。ご教示願います。	広内川橋A2橋台 擁壁工一般図(1)に記載の数量152.7m3が正となります。
174	R3.10.21	07_数量明細表 (3/7)	擁壁工 「コンクリート B2-1」	数量明細表(3/7) 参考図:広内川橋A2橋台 擁壁工一般図(1) 数量明細表で、擁壁工:B2-1の設計数量が173.1m3と記載されておりますが、図面数量が224.1m3と異なります。どちらが正でしょうか。ご教示願います。	広内川橋A2橋台 擁壁工一般図(1)に記載の数量173.1m3が正となります。
175	R3.11.8	07_数量明細表 (4/7)	広内トンネル 「吹付けコンクリート工 吹付けコンクリート (t=10cm)C2-L」	吹付コンクリート C2-Lが、数量明細書4/7で、855.3m2となっているが、これは、数量計算書(REPORT25)5-3の812.1m2に非常駐車帯妻部の数量を加えたものと思われるが、妻部は、21.6m2で1箇所のため、812.1+21.6=833.7m2でないか。2箇所分の43.2m2を加えた数量と思われるが、いかがでしょうか。	吹付コンクリート C-Lは833.7m ² となります

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
176	R3.11.8	07_数量明細表 (5/7)	広内トンネル 「ロックボルト工 C(L=4.0m)」	ロックボルトC(L=4.0m)で、避難連絡坑交差部の数量が、-4本(補強ボルト5本-撤去パターンボルト9本)となっているが、パターンボルトは、打設しているため405+5+10+5=425本と考えますがいかがでしょうか。	そのとおりです。
177	R3.11.8	07_数量明細表 (5/7)	広内トンネル 「路盤排水工 横断排水工」	接続管は、横断排水工A,Bで計上と考えてよろしいでしょうか。	土木設計数量算出要領 第15章トンネル工関係 P15-74に記載のとおり、横断排水管の積算・検束延長に接続管は含みます。
178	R3.11.8	07_数量明細表 (5/7)	広内トンネル 「路盤排水工 中央排水工」	中央排水管のφ300(有孔管)の延長は、接続管の延長を控除した数量と考えてよろしいでしょうか。	土木設計数量算出要領 第15章トンネル工関係 P15-74に記載のとおり、中央排水管の積算延長に接続管は含まず、検束延長に接続管は含みます。
179	R3.11.8	07_数量明細表 (5/7)	広内トンネル 「覆工防水工 A(B)」	覆工防水工A(B)の数量に避難連絡坑の数量が計上されていないと思われませんが、いかがでしょうか。	覆工防水工A(B)の数量は、本坑部の15,858m ² としております。 なお、避難連絡坑部は監督員が必要と認めた場合は設計変更の対象となります。
180	R3.11.8	08_割掛対象表参考内訳書	インバート仮橋費 「積算に用いる材料単価」	割掛対象表参考内訳書のインバート仮橋費において、累計設備期間5ヶ月とありますが、賃料を想定されているのでしょうか。	積算に用いる材料単価についてはお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。
181	R3.10.29	08_割掛対象表参考内訳書	鏡吹付けコンクリート 「数量内訳(参考)」	12-(1) トンネル掘削 割掛項目において、鏡吹付けコンクリートA1~3・B1が計上されておりますが、設計図の支保パターン延長より算出しますと、A1(t=2.5cm):28,600m ² は31,100m ² (+2,500m ²)、A2(t=4cm):10,800m ² は8,400m ² (-2,400m ²)になると思われま。吹付け面積数量について、ご教示願います。	「割掛対象表 参考内訳書」に記載されている「鏡吹付けコンクリートA1」は約26,800m ² 、「鏡吹付けコンクリートA2」は約10,800m ² となります。なお、設計図の支保パターン延長から各支保パターンの1屈伸長毎に鏡吹付けコンクリートを行うものとし算出し、補助工法施工時の鏡吹付け数量を控除した数量を算出しております。
182	R3.10.6	08_割掛対象表参考内訳書	くい頭処理費 「積込運搬・処分費」	7-(1)基礎杭 場所打ちコンクリート杭 割掛項目において、くい頭処理費(はつりに要する費用)が計上されておりますが、はつり殻の積込運搬・処分費は本単価項目に含むと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	くい頭処理費には建設副産物となるコンクリート塊の処分等に要する積込運搬、処分等すべての費用を含みます。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
183	R3.11.8	08_割掛対象表参考内 訳書	工事車両泥落し装置費 「積算の内容」	泥落し装置(乾式)について、全輪型、後輪型の指定はあるのでしょうか。また、清掃員はこの項目に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	「割掛対象表 参考内訳書」に記載されている「工事車両泥落し装置費」の泥落し装置(乾式)の機械の種別は御社の施工計画に基づきお考えください。なお、清掃員は含まれておりません。
184	R3.11.10	08_割掛対象表参考内 訳書	ダンプトラック運転費 「地山等級」	「道東自動車道_広内トンネル詳細設計」、施工設備計画(工事発注用)P10-25(2)において示されている地山等級と、【割掛対象表参考内訳書】、ダンプトラック費に記載されている地山等級が異なっています。広内トンネルにおける地山等級は、次のどちらの地質として計画されているか、ご教示ください。 ① C地質とD地質 ② 第3紀のC地質と第3紀のD地質	広内トンネルにおける地山等級はC地質とD地質になります。
185	R3.11.15	08_割掛対象表参考内 訳書	ダンプトラック運転費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書 ダンプトラック運転費は40ヶ月との記載ですが、48.8ヶ月となるのでしょうか	R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
186	R3.11.8	08_割掛対象表参考内 訳書	冬季養生費 「積算に用いる内容」	割掛対象表参考内訳書の冬季養生費において、設定温度、気積、期間が設定されていますが、積算にあたり参考となる基準、文献等ありましたらご提示願います。	積算の内容に関する質問はお答えできません。御社の施工計画に基づき計上してください。
187	R3.11.15	08_割掛対象表参考内 訳書	トンネル工 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書 質問書に対する回答「1108質問回答①」のNo.7の回答において『「割掛対象表参考内訳書」の数量内訳(参考)に記載されているトンネル工は補正前の月平均運転日23日/月として計算しています。』とのことですが、21日/月として計算したものに修正はないのでしょうか それとも設計変更の対象でしょうか	R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
188	R3.11.18	08_割掛対象表参考内 訳書	プラント冬季養生費 「設定温度」	12-(2)吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA・B 割掛項目である、プラント冬季養生費の数量内訳(参考)に記載の設定温度5℃は冬季養生が必要となる日平均外気温と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	設定温度5℃は作業環境を保つ日平均気温です。

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
189	R3.11.8	08_割掛対象表参考内 訳書	ロックボルト長さ検査費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書において、ロックボルト長さ検査費の機器供用日数が18ヶ月となっています。13ヶ月ではないでしょうか。	ロックボルトの長さ検査に使用する機器の供用日数は12. 2ヵ月となります。
190	R3.11.18	08_割掛対象表参考内 訳書	汚濁水処理設備冬季養生 「設定温度」	12-(15)汚濁水処理工 汚濁水処理工(供用) 割掛項目である、汚濁水処理設備冬季養生費の数量内訳(参考)に記載の設定温度5℃は冬季養生が必要となる日平均外気温と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	設定温度5℃は作業環境を保つ日平均気温です。
191	R3.11.15	08_割掛対象表参考内 訳書	火薬庫費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書 火薬庫費は13ヶ月との記載ですが、12.2月となるのでしょうか	R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
192	R3.11.15	08_割掛対象表参考内 訳書	火薬取扱い費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書 火薬取扱費は13ヶ月との記載ですが、12.2月となるのでしょうか	R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
193	R3.12.7	08_割掛対象表参考内 訳書	基準試験費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表: 割掛項目: 基準試験費 試し練り、実機試験各1回と記載されています。2回行うと考えて良いか。	そのとおりです。
194	R3.11.8	08_割掛対象表参考内 訳書	給水設備費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書の給水設備費において、施工設備計画(工事発注用)に示される取水設備は計上されないものと考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書「給水設備費」については、取水設備も計上されます。
195	R3.11.25	08_割掛対象表参考内 訳書	坑内外仮設備保守費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考資料 1109訂正公告3において坑内外仮設備保守費の数量内訳が「昼夜2交代、16ヶ月」と訂正されましたが、この期間はトンネル掘削期間を超えた月数となりますがよろしいのでしょうか ご確認願います。	坑内外仮設備保守費は12. 2ヵ月となります。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
196	R3.12.7	08_割掛対象表参考内訳書	工事車両泥落とし装置費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表 参考内訳書の工事車両泥落とし装置費において、「1台設置、5ヵ月程度」とは設置期間を示したものでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
197	R3.12.7	08_割掛対象表参考内訳書	工事車両泥落とし装置費 「数量内訳(参考)」	訂正広告③ 割掛対象表 参考内訳書(5/5) 正の赤枠内の表記が、上段の誤の黄色枠の表記と同じです。正の内容をご教示願います。	正の内容のとおりとなります。
198	R3.12.7	08_割掛対象表参考内訳書	工事車両泥落とし装置費 「数量内訳(参考)」	雑工事費、沈砂池費 沈砂池の図面はどちらに記載がございますでしょうか。ご教示願います。なお、記載がない場合は、形状などをご教示願います。	「割掛対象表 参考内訳書」に記載されている「沈砂池費」の「数量内訳(参考)」に基づき、貴社の施工計画に基づきお考えください。
199	R3.9.27	08_割掛対象表参考内訳書	工事用進入路設置撤去 「工事の内容」	準備工事費の工事用進入路設置撤去において、 ① 大型土のう及び盛土に使用する土砂の発生場所からの運搬費は計上することでよろしいでしょうか。 ② 計上する場合、土砂の発生場所をご教示願います。 ③ 工事用進入路撤去で発生する土砂は下部路体部への流用と考えてよろしいでしょうか。	御社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。 なお、大型土のう及び盛土に使用する土砂に現地発生土を使用する場合は、同箇所の現地発生土を本線部へ流用する場合の運搬費との差分を計上してください。
200	R3.11.8	08_割掛対象表参考内訳書	工事用進入路設置撤去 「工事の内容」	費用計上について(2重計上の防止) 工事用進入路造成の撤去材の本線路体盛土流用の場合の「敷均し・転圧」割掛費用に含めないとのことですが、金抜設計書のどの単価番号で計上すればよろしいでしょうか	特記仕様書30-2-1道路掘削・客土掘削となり、共通仕様書2-6-7支払に記載のとおり、これらの項目には「敷均し・転圧」の費用が含まれています。
201	R3.11.8	08_割掛対象表参考内訳書	吹付設備費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書 【仮設備工事費】の吹付設備費の数量内訳において設備の設置期間が約11ヶ月とありますが、約13ヶ月ではないでしょうか	仮設備工事費の吹付設備費は、約12.2ヶ月となります。
202	R3.11.8	08_割掛対象表参考内訳書	吹付設備費、積卸し設備費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書において、吹付設備費と積卸し設備費の期間が11ヶ月となっておりますが、13ヶ月ではないでしょうか。	吹付設備費の期間は12.2ヶ月、積卸し設備費の期間は13ヵ月となります。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
203	R3.11.8	08_割掛対象表参考内 訳書	積卸し設備費 「数量内訳(参考)」	割掛対象表参考内訳書 【仮設備工事費】の積卸し設備費の数量内訳に 「掘削の単独施工期間一約11ヵ月、覆作業の単独施 工期間一約1ヵ月、タイヤ方式」とありますが 「掘削の単独施工期間一約13ヵ月、覆作業の単独施 工期間一約1ヵ月」ではないでしょうか	仮設備工事費の積卸し設備費は掘削の単独施工期間 一約12.2ヵ月、覆作業の単独施工期間一約1ヵ月と なります。
204	R3.11.10	09_参考図 15/56	橋梁下部工施工ヤード造 成費 「施工数量」	割掛対象表 橋梁下部工施工ヤード造成費 図面「参考図 施工ヤード造成図15/56」 割掛対象表 参考内訳書には広内川橋A1、P3-2箇所と ありますが、図面15/16の図面及び数量表ではP1・P2橋 脚にも敷砂利(t=10cm)を施工する様に表示されてい ますが、今回は別途と考えて宜しいでしょうか。ご教示お 願い致します。	施工ヤード造成工の施工に含まれております。
205	R3.11.10	09_参考図 15・16・38 ～41/56	橋梁下部工施工ヤード造 成費 「材料の仕様」	割掛対象表 橋梁下部工施工ヤード造成費 図面「参考図 施工ヤード造成図15,16,38～41/56」 施工ヤードに使用する切込碎石路盤材及び敷砂利は再 生クラッシュラン(RC-40)と考えて宜しいでしょうか。 また、撤去する必要がある場合、本線の路体盛土と考 えて宜しいでしょうか。ご教示お願い致します。	「割掛対象表 参考内訳書」の「橋梁下部工施工ヤード造 成」に記載されている盛土材料は規定しておりません。 盛土材料は御社の施工計画に基づきお考えください。 施工ヤード撤去する際に再生クラッシュラン(RC-40)使 用した場合、本線路体盛土への流用は不可となります。
206	R3.11.10	09_参考図 15・16・38 ～41/56	橋梁下部工施工ヤード造 成費 「施工内容」	割掛対象表 橋梁下部工施工ヤード造成費 図面「参考図 施工ヤード造成図15,16,38～41/56」 施工ヤード造成で発生する土砂は盛土部に流用し、そ の残土は本線盛土と考えて宜しいでしょうか。 また、施工ヤード使用終了後は存置と考えて宜しいで しょうか。 撤去する必要がある場合、土砂の不足分は土取場から の運搬と考えれば宜しいでしょうか。ご教示お願い致し ます。	施工ヤード造成で発生する土砂・残土は御社の土配計 画に基づきご計上ください。工事終了後の施工ヤードを 撤去するのは、広内川橋A1、ペンケオタソイ川橋A1橋 台部とし、それ以外は存置とします。なお、施工ヤード撤 去時に発生する土砂は御社の土配計画に基づき計上く ださい。
207	R3.11.10	09_参考図 15・16・38 ～41/56	参考図 施工ヤード造成図 「施工数量」	割掛対象表 橋梁下部工施工ヤード造成費 図面「参考図 施工ヤード造成図15,16,38～41/56」 施工ヤード造成図に記載の施工数量をまとめると「切土 5,522.8m ³ 、盛土3,112.8m ³ 、切込碎石路盤(t=20cm) 253.0m ² 、敷砂利(t=10cm)2,921.0m ² 、大型土のう126 袋」となります。「割掛対象表 参考内訳書」に記載され ている数量とで差違が有ります。参考数量を正とすれば 宜しいでしょうか。ご教示お願い致します。	参考図 施工ヤード造成図15,16,38～41/56が正とな ります。
208	R3.11.10	09_参考図 23/56	ペンケオタソイ川橋(下り 線)P-1橋脚仮設図(1/7) (参考図) 「山留材材料表」	2-(6)構造物掘削 特殊部B 【参考図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-1橋脚仮設図 (1/7)(参考図)の、2段目平面図の2.5段目アンカー一部 の腹起(H-300)寸法がL=2.5mとなっておりますが、同参 考図(6/7)の山留材材料表を確認しますと、腹起(H- 300)寸法はL=4.5mだと思われま。図面腹起長さにつ いて、ご教示願います。	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線) P-1橋脚仮設図 (6/7)(参考図)の腹起H-300×300×10×15の寸法は L=4.5mが正となります。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
209	R3.9.27	09_参考図 28/56	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線) P-1橋脚仮設図(6/7)(参考図) 「継手」	設計図書 ⑩-1【参考図】道東自動車道 新得工事 28/56 ペンケオタソイ川P1橋脚仮設図のCASE3(継手無し)の橋軸直角方向の一部が空頭制限範囲内にあると思われます。他の計画と同様に継手の計画がされておませんが、設計変更対象となるのでしょうかご教示願います。	設計図書のとおり計上ください。 なお、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。
210	R3.11.10	09_参考図 28/56	ペンケオタソイ川橋(下り線) P-1橋脚仮設図(6/7)(参考図) 「山留材材料表」	2-(6)構造物掘削 特殊部B 【参考図】ペンケオタソイ川橋(下り線)P-1橋脚仮設図(6/7)(参考図)の、山留材材料表について、同参考図(2, 3/7)の4・6段目平面図、5段目平面図を確認しますと、高強度腹起に接続する腹起(H-400)は、1段使いであるため、それぞれの員数は、24ではなく12になると思われます。腹起(H-400)の材料表数量について、ご教示願います。	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線)P-1橋脚仮設図(2/7)・(3/7) に記載のとおり4・5・6段目にて使用する高強度腹起に接続する腹起H-400×400×13×21は それぞれの員数は12本となります。
211	R3.11.25	09_参考図 28/56	ペンケオタソイ川橋(下り線) P1橋脚仮設図(6/7)参考図 「鋼矢板材料表」	訂正公告1,2,3(正誤表) 訂正公告3(正誤表)P6 ペンケオタソイ川橋(下り線)P1橋脚仮設図の鋼矢板材料表では、鋼矢板枚数が204枚、訂正公告1(正誤表)P12、訂正公告1(正誤表)P1の特記仕様書の合計では205枚になりますが、どちらが正しいでしょうか？ご教示願います。	ペンケオタソイ川橋(下り線)P1橋脚仮設図(6/7)参考図の鋼矢板材料表204枚が正しい数量となります。
212	R3.11.25	09_参考図 28/56・29/56・39/56・42/56	ペンケオタソイ川橋(下り線) P-1橋脚仮設図 P-1橋脚施工ヤード造成図、下部工施工計画図 「積算の内容」	参考図P28/56・29/56仮設図 参考図P39/56・P42/56ヤード・施工計画図 ペンケオタソイP1鋼矢板施工は、硬質地盤圧入機の施工となっておりますが、ヤードの関係上、機械吊り位置(盛替え位置)に接近施工することが難しいため、大型クローラークレーンでの施工となりますが、仕様重機の規格は何トンでお考えでしょうか。またその重機の組立分解運搬費はどの単価項目に計上をお考えでしょうか。	積算内容に関する質問はお答えできません。 特記仕様書30-2-5(10)に記載のとおり、施工に要する労力・機械器具等で本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
213	R3.11.10	09_参考図 29/56	ペンケオタソイ川橋(下り線) P-1橋脚仮設図(7/7) 「継手」	図面「参考図29/56」ペンケオタソイ橋(下り線)P-1橋脚仮設図 特記仕様書 30-2-5構造物掘削 (3)土留工の種別構造物掘削(特殊部B)の鋼矢板種別が図面と特記仕様書で相違があります。どちらが正と考えれば宜しいでしょうか。 (exp. 図面には矢板長さL=21.0mに9ヶ所継があるが特記仕様書にはそれに該当する種別が無のですが。)ご教示お願い致します。	設計図が正となります。 なお、R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「特記仕様書」をご確認ください。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
214	R3.11.10	09_参考図 31/56	ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(1/5) (参考図) 「山留材材料表」	2-(6)構造物掘削 特殊部D 【参考図】ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(1/5)(参考図)の、山留材材料表について、同参考図(1, 2/5)の1~4段目平面図を確認しますと、1, 2段目の腹起及び隅火打は、H-300を使用し、3, 4段目の腹起は、H-350を使用し、隅火打は、H-300の使用となっていると思われます。図面表記部材と寸法から山留材材料表に示しますと、以下の材料表になると思われます。当該図面の山留材材料表について、ご教示願います。 【以下材料表 省略】	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(1/5)(参考図)の山留材材料表の正は以下となります。 【以下材料表 省略】
215	R3.10.21	09_参考図 33/56	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(3/5)(参考図) 「N値」	設計図書⑩-2 33/56 A-2橋台仮設図(3/5)(参考図)ペンケオタソイ川橋(下り線)において、地中のN値は最大50/3と記載されています。一方で、令和元年度 道東自動車道 ペンケオタソイ川橋橋梁構造検討 下部工仮設工検討書p.438では、最大N値が177.5となっています。どちらのN値を想定されているのでしょうか。ご教示願います。	A-2橋台仮設図(3/5)(参考図)ペンケオタソイ川橋(下り線)の地中のN値は最大50/3を想定しています。 なお、下部工仮設工検討書に記載されている中風化部代表N値177.5は設計上の土質定数の設定における換算N値となります。
216	R3.10.5	09_参考図 33/56	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(3/5)(参考図) 「交通規制が必要な作業」	設計図書 ⑩-2【参考図】道東自動車道 新得工事 33/56 ペンケオタソイ川橋 A2橋台仮設図の仮設(山留)施工手順において、2)鋼矢板打設や16)鋼矢板引抜き時は、供用中路線の路肩規制を行い、施工することを想定されているのでしょうかご教示願います。	特記仕様書21-3 交通規制に記載のとおり、ペンケオタソイ川橋 A2橋台仮設図の仮設(山留)施工手順における、2)鋼矢板打設や16)鋼矢板引抜き時は、設計図書においては交通規制の対象としておりません。 なお、特記仕様書21-3に記載のとおり、今後実施する道路交通法第80条の規定に基づく協議により設計図書に変更が生じた場合、受注者はこれに従うものとし、これに要する費用は監督員と受注者で協議し定めるものとしています。
217	R3.10.21	09_参考図 34/56	参考図 ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(4/5)(参考図) 「継ぎ」	設計図書⑩-2 34/56 A-2橋台仮設図(4/5)(参考図)ペンケオタソイ川橋(下り線)において、鋼矢板(NS-SP-J型)の溶接継ぎ箇所の明示がありますが、建込中に縦継ぎする方法と陸上であらかじめ溶接継ぎをしてから建て込む方法とがありますが、どちらを想定されているのでしょうか。ご教示願います。	御社の施工計画に基づき計上してください。
218	R3.11.10	09_参考図 35/56	ペンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図(5/5) 「継手」	図面「参考図35/56」ペンケオタソイ橋(下り線)A-2橋台仮設図 特記仕様書 30-2-5構造物掘削 (3)土留工の種別構造物掘削(特殊部D)の鋼矢板種別が図面と特記仕様書で相違があります。どちらが正と考えれば宜しいでしょうか。 (exp. 図面には矢板長さL=17.5m及び19.5mは「1ヶ所継ぎ」だが、特記仕様書には継杭箇所が「-」になっています。)ご教示お願い致します。	設計図が正となります。 なお、R3.11.9付けで交付図書を訂正しており、「特記仕様書」をご確認ください。

工事名】 道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
219	R3.11.25	09_参考図 35/56・ 41/56	ベンケオタソイ川橋(下り線)A-2橋台仮設図 A-2橋台施工ヤード造成図 「積算の内容」	参考図P35/56仮設図 参考図P41/56ヤード造成図 ベンケオタソイA2の鋼矢板施工は、一部ゼロクリアランス圧入機の施工となっていますが、ヤードの関係上、機械吊り位置(盛替え位置)に接近施工することが難しいため、大型クローラークレーンでの施工となりますが、仕様重機の規格は何トンでお考えでしょうか。またその重機の組立分解運搬費はどの単価項目に計上をお考えでしょうか。	積算内容に関する質問はお答えできません。 特記仕様書30-2-5(10)に記載のとおり、施工に要する労力・機械器具等で本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
220	R3.11.25	09_参考図 38/56	ベンケオタソイ川橋(下り線)A-1橋台施工ヤード造成図 「施工の内容」	参考図38/56 ベンケオタソイ川P1・A2下部工施工ヤード造成時、土砂が不足しますが、新内土取場から運搬し盛土とお考えでしょうか。不足土の考え方をご教示下さい。	御社の土配計画に基づき計上ください。
221	R3.11.8	09_参考図 47/56 48/56	坑口付工図(1)、(2) 「吹付コンクリート」	参考図 47/56 48/56 坑口部の吹付コンクリート(t=200)の基準強度についてご教示願います	吹付コンクリート(t=200)の基準強度は設計要領第三集 トンネル建設編「5-3-2 坑口の位置及び坑口付け」及び設計要領第一集 土工建設編「3-2 コンクリートおよびモルタル吹付工」に記載のとおり、15N/mm ² となります。
222	R3.11.10	09_参考図 50/56	仮設防護工 「材料の仕様」	割掛対象表 仮設防護工 避難連絡坑坑口付近に設置する仮設壁は設置のみと考え、単管パイプ等は購入と考えて宜しいでしょうか。ご教示お願い致します。	そのとおりです。
223	R3.11.8	11_その他	閲覧資料	土配計画について、資料をご提示願います。	御社の施工計画に基づき計上してください。
224	R3.11.8	11_その他	閲覧資料 「サイクルタイム」	閲覧資料 閲覧資料の施工設備計画(工事発注用)において、制御発破及び鏡吹付を考慮したサイクルタイムが計算されていますが、掘削サイクルタイムから鏡吹付分が控除されていません。このままでよろしいでしょうか。	鏡吹付分は必要となります。

工事名】道東自動車道 新得工事

番号	回答日	図書の区分	項目	質問事項	回答
225	R3.11.8	11_その他	閲覧資料 「サイクルタイム」	閲覧資料 同じく、D I -a(H)-B1のサイクルタイム計算書で、鏡吹付の厚さが25mmになっていますが、設計図面では40mmになっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	設計図面に記載のとおり鏡吹付コンクリートの厚さは4cmです。
226	R3.11.8	11_その他	閲覧資料 「サイクルタイム」	同じく、C II -B2-L(H)のサイクルタイム計算書で、サイクルタイムの計に軽微な吹付等に要する時間の控除が反映されていません。このままでよろしいでしょうか。	軽微な吹付等に要する時間は控除されます。
227	R3.11.8	11_その他	閲覧資料 「サイクルタイム」	施工設備計画(工事発注用)P84、86、88、90のサイクルタイム表で、掘削サイクルタイムを計算する際、鏡吹付時間が掘削サイクルタイムに入っているように計算されていますが、鏡吹付時間を控除するのではないのでしょうか。	鏡吹付分は必要となります。
228	R3.11.8	11_その他	閲覧資料 「サイクルタイム」	D1-a(H)-B1のサイクルタイム表で、鏡吹付の厚さが、2.5cmとなっているが4.0cmでないでしょうか。また鏡吹付時間が、29分から35分になると考えますがいかがでしょうか。	設計図面に記載のとおり鏡吹付コンクリートの厚さは4.0cmです。 なお、サイクルタイムは鏡吹付コンクリートの厚さ4.0cm相当で計算ください。
229	R3.11.8	11_その他	閲覧資料 「サイクルタイム」	C2Lのサイクルタイム表の計(Q)が660分となっているが、軽微な吹付等の施工に要する時間が、控除されていないと思われませんが、控除すると635分と考えられますがいかがでしょうか。	軽微な吹付等の施工に要する時間を控除したサイクルタイムで計算ください。