

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 長内 和彦

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	03_金抜設計書 44 7-(1) 基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, $\phi 2.500$)、45 7-(1) 基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, $\phi 4.500$) 深礎工の軟岩・硬岩は、積算基準通り発破での施工とお考えでしょうか。ご教示ください。	人力掘削による場所打ちコンクリート杭 深礎工法の硬岩・軟岩の施工は、土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第17編基礎杭工4-3-2施工歩掛(1)土質分類においては土砂Ⅱ相当となり、発破での施工を想定しておりません。