

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	道路掘削 土砂(表土) A 土砂(表土) Aの土質区分について、ご教示願います。	表土の土質区分は土木工事積算基準(令和3年度版(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社))第7編土工 3.土質区分 3-1土質区分に記載のとおり「土砂E」を想定しています。
2	ずり処理工 A2 場外仮置き場から本線盛土箇所までの運搬は協議対象でしょうか。ご教示願います。	ずり処理工 A2の作業内容は「ずり仮置き場における敷き均し、整形、ずり仮置き場の掘削、積込み、本線盛土箇所までの運搬、敷き均し、締固め、整形及び、仕上げ、のり面仕上げ」を含みます。 なお、R3.11.8 付け「質問書に対する回答」①番号2と同じになります。
3	基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削、φ2.500、φ4.000) 場所打ちコンクリート杭(人力掘削、φ2.500、φ4.000)のコンクリート数量が、数量総括表に記載されていないようですが、設計数量の各54mおよび120mの中にコンクリートが含まれているのでしょうか。積算の有無についてご教示願います。	基礎杭 場所打ちコンクリート杭(人力掘削)にコンクリート B2-1は含みます。