

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 P21 22-9 換気設備 集じん機の機種が「2000m ³ /min(42kw×2)が 1 台との表記ですが 「2000m ³ /min(42kw)が 1 台ではないでしょうか	坑内の換気設備について坑口から切羽位置 500m～貫通までは 2000m ³ /min(42kW×1)が正となります。
2	金抜設計書 単価番号 117 特-(5)鉄網工 A 当該項目で使用する鉄網の規格は、「φ5-150*150」と「D6*125*250」 のどちらでしょうか	設計図 広内トンネル 避難連絡坑扉部詳細図に示す溶接金網の規 格は「D6*125*250」が正となります。
3	費用計上について 吹付プラント上屋の設置・撤去及び賃料は別途協議と考えてよろし いでしょうか	吹付プラントの上屋の設置・撤去及び賃料は割掛対象表の項目におけ る「吹付設備費」に含みます。
4	費用計上について 濁水プラント上屋の設置・撤去及び賃料は別途協議と考えてよろし いでしょうか	濁水プラントの上屋の設置・撤去及び賃料は割掛対象表の項目におけ る「汚濁水処理設備冬季養生費」に含みます。
5	割掛対象表参考内訳書 質問書に対する回答「1108 質問回答①」の No.7 の回答において『「割 掛対象表参考内訳書」の数量内訳（参考）の記載されているトンネ	R3.11.9 付けで交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」を ご確認ください。

	<p>ル工は補正前の月平均運転日 23 日/月として計算しています。』とのことですが、21 日/月として計算したもののへの修正はないのでしょうか</p> <p>それとも設計変更の対象でしょうか</p>	
6	<p>割掛対象表参考内訳書</p> <p>火薬庫費は 13 ヶ月との記載ですが、12.2 月となるのでしょうか</p>	R3.11.9 付で交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
7	<p>割掛対象表参考内訳書</p> <p>火薬取扱費は 13 ヶ月との記載ですが、12.2 月となるのでしょうか</p>	R3.11.9 付で交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
8	<p>割掛対象表参考内訳書</p> <p>ダンプトラック運転費は 40 ヶ月との記載ですが、48.8 ヶ月となるのでしょうか</p>	R3.11.9 付で交付図書を訂正しており、「割掛対象参考内訳書」をご確認ください。
9	<p>建設機械の豪雪補正について</p> <p>金抜設計書 単価番号 119 及び 120 における濁水処理装置は豪雪補正の対象でしょうか</p>	<p>機械損料の補正については土木工事積算基準（令和 3 年度版（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社）第 5 編 機械器具経費 5 - 1 積雪地域等における補正を行います。</p>