

**質問書に対する回答**  
**首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)北工事**

番号	質問箇所	質問事項	回答
1		経費工事は新設一橋梁下部工でしょうか、新設一般土木でしょうか。ご提示願います。	積算に関する質問については、お答えできません。
2		設計単価は入札月でよろしいでしょうか、ご提示願います。	積算に関する質問については、お答えできません。
3	特記p.16 21-2構造物掘削	構造物掘削で、余剰土を自工区外に運搬した後の敷均し作業を計上していますか、ご提示願います。	特記仕様書21-2-1に示すとおり、敷均し作業は含まれません。
4	特記P.20 21-4-7基礎杭一支払い	既製杭(SC, PHC, 回転杭)における記載で「積込み、運搬等～」とありますが、積込み・運搬等とは発生残土または既製杭を示すことなのでしょうか。発生残土の場合、運搬距離等をご提示願います。既製杭の場合、一箇所積卸し場内運搬することとお考えでしょうか、ご教示願います。	特記仕様書21-4-7に示す「積込み、運搬」とは、杭頭固化体撤去に伴い必要となる作業です。
5	特記P.20 21-4-7基礎杭一支払い	既製杭(SC, PHC, 回転杭)における記載で「残土の仮置き」とありますが、残土仮置きする際の固化処理をどのようにお考えでしょうか。固化処理費・材料費の計上は本工事に含まれると考えてよろしいでしょうか、ご提示願います。	残土仮置き時の固化処理については、本工事に含まれていません。
6	設計図面一基礎杭詳細図面(高谷川高架橋_下部工)北工事	杭頭鉄筋の規格でSD490-D32とありますが、この規格は物価資料に掲載されてないため見積採用でしよう、ご提示願います。	積算に関する質問については、お答えできません。

質問書に対する回答  
 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
7	金抜き設計書(構造物掘削(特殊部)、作業ヤード整備工A1, A2)、設計図233、275 北工事	コーナーパイルの計上がありませんが、コーナーパイル計上は無しと考えてよろしいでしょうか。コーナーパイルが必要な場合には設計変更の対象となりますでしょうか、ご提示願います。	設計図書に示すとおり、コーナーパイルは計上していません。
8	特記p.30 23-7-1北工事	骨材C-40の調達地域は茨城県笠間市とありますが、骨材単価と運搬費の合算となります。また、有料道路の料金を含みますか。有料道路料金を含む場合には変更対象となりますでしょうか、ご提示願います。	積算に関する質問については、お答えできません。
9	特記p23 21-9-2作業ヤード工一置換え工 北工事	作業ヤード整備工の数量は地山量ですか、締固め土量でしょうか、ご提示願います。	特記仕様書21-9-2に示すとおり、施工基面高さまで埋戻す作業のため、地山量とお考えください。
10	特記p16 21-2-1構造物掘削一特殊部A1 (P18橋脚P19橋脚)北工事	SP-IV型打設では鋼矢板継手1箇所ありますが、鋼矢板引抜時での鋼矢板切断を考慮していますでしょうか、ご提示願います。	鋼矢板引抜時の鋼矢板切断については、考慮しています。鋼矢板の切断については、特記仕様書21-2-1 作業内容4) 鋼矢板の撤去に含まれるものとお考えください。