

首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（下部工）北工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（下部工）北工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	149,344,208			
掘削工	式	1	148,310,406	構造物掘削		13,071 m ³
				その他	13,071 m ³	
基礎材	式	1	1,033,802	基礎材		343 m ³
				B	343 m ³	
基礎ぐい工	式	1	1,545,232,708			
基礎ぐい工	式	1	1,545,232,708	場所打ちコンクリート杭		12,752 m
				その他	12,752 m	
コンクリート構造物工	式	1	370,792,809			
コンクリート工	式	1	128,200,039	コンクリート		7,501 m ³
				A 1-3	2,311 m ³	B 2-1 4,926 m ³
				D 1-1	264 m ³	
型わく工	式	1	33,058,696	型わく		4,590 m ²
				C	4,193 m ²	78 m ²
				R	319 m ²	
鉄筋工	式	1	209,534,074	鉄筋		1,218 t
				A	749 t	その他 468 t
構造物保全工	式	1	90,783			
はく落防止対策工	式	1	90,783	A		11 m ²
					11 m ²	
雑工	式	1	546,836,887			
その他附帯工	式	1	512,951,887	C		412 kg
				置換工 特殊掘削 A 1		15,635 m ³
				置換工 特殊掘削 A 2		12,435 m ³
				置換工 C-4 0		33,692 m ³
				敷鉄板		5,150 m ²
				キャスターゲート		3 箇所
				B型バリケード		2,252 m
						1 式
						1 式
交通保安要員	式	1	33,885,000	交通誘導警備員B		2,510 人・日
					2,510 人・日	
目的物工事費 計	式	1	2,612,297,395			
仮設工事費	式	1	34,506,515			
準備工事費	式	1	4,224,624	工事車両泥落とし装置費		1 式
仮設備工事費	式	1	29,935,012	足場工費		1 式
				支保工費		1 式
雑工事費	式	1	346,879	構造物水抜穴費		1 式
				支承アンカーボルト箱抜費		1 式
直接工事費 計	式	1	2,646,803,910			
共通仮設費	式	1	224,742,711			
共通仮設費	式	1	82,169,711	工所用機械分解組立費		1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（下部工）北工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設材等運搬費 1 式 地質調査等費 1 式 監督員詰所費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 工事車両泥落とし装置費 1 式
率計上分	式	1	142,573,000	
現場管理費	式	1	563,622,000	
間接工事費 計	式	1	788,364,711	
工事原価	式	1	3,435,168,621	
一般管理費等	式	1	251,931,379	
工事価格	式	1	3,687,100,000	