

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書23-6 材料調達に伴う変更 23-6-1 対象となる資材等	骨材C-40の調達地域等は茨城県笠間市と記載されています。輸送距離は100km超になると思われますが、骨材C-40の材料単価は茨城県笠間市での材料単価と茨城県笠間市から工事場所までの輸送費を加えたものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	積算に関する質問については、お答えできません。
2	特記仕様書21-9 作業ヤード整備工 21-9-2 種別	作業ヤード整備工における「鋼矢板(自立式土留め)による締切り工事」についての施工機械が記載されていません。構造物掘削の締切りと同様に油圧式圧入引抜機を使用すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	作業ヤード整備工における施工機械についての指定はありませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書21-9 作業ヤード整備工 21-9-2 種別 置換工 特殊掘削A1	油圧式圧入引抜機の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用について、割掛対象表参考内訳書の共通仮設費「工事用機械分解組立費①」の数量内訳(参考)に記載がありません。当費用については、特殊掘削A1に計上すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書21-9-5に示すとおり、鋼矢板(自立式土留め)の設置に必要な費用については、作業ヤード整備工の関連項目に含まれます。 なお、20t以下の機械の分解、組立、輸送及び運搬に関する費用については、土木工事積算基準1-4(2)間接工事費に示すとおり、諸経費に含まれます。
4	設計図 図面番号 37/224 高谷川第4高架橋P21橋脚基礎杭 詳細図 他	SC杭のカットオフ部分について、下記をご教示願います。 ・鋼管部分の切断作業に係る費用を計上すると考えてよろしいでしょうか。 ・コンクリート部分の杭破砕機による破砕に係る費用を計上すると考えてよろしいでしょうか。 ・切断した鋼管のスクラップ処理に係る費用を計上すると考えてよろしいでしょうか。	SC杭のカットオフの施工については、特記仕様書21-4-7に示すとおり、既製杭の施工に必要な費用に含まれるものとお考えください。
5	金抜設計書 単価表 番号25 諸経費①	特記仕様書21-10において、「週休2日推進に係る諸経費額」には、「共通仮設費に係る費用(補正係数:0.04)」、及び「現場管理費に係る費用(補正係数:0.06)」を計上することになっています。一般管理費の計上については、「週休2日推進に係る補正額」、及び「週休2日推進に係る諸経費額」を考慮して経費計算を行った金額を、単価表「番号25 諸経費①」に計上するということがよろしいでしょうか。ご教示願います。	一般管理費の計上については、「週休2日推進に係る補正額」を考慮します。 なお、「週休2日推進に係る諸経費額」については、特記仕様書21-10に示すとおり、共通仮設費及び現場管理費を考慮します。