

特記仕様書  
【P22】

誤

械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目

検測の単位

特一 (1) 落橋防止構造アンカー  
C

kg

2 1 - 9 作業ヤード整備工  
2 1 - 9 - 1 定義

作業ヤード整備工とは、設計図書及び監督員の指示に従って行う、施工に必要な地耐力の確保、工事用車両の通行に必要な工事用道路を敷鉄板で整備、工事箇所の仕切りの整備をすることをいう。

2 1 - 9 - 2 種別  
作業ヤード整備工の単価表の項目の種別は、下表のとおりとする。

単価表の項目	内容
置換工 特殊掘削A 1	鋼矢板(自立式土留め)による締切りを使用して現地盤からの掘削作業。 掘削土を大栄ジャンクション南工事盛土場に運搬する。 土砂区分：土砂B・土砂C 吊防護を含む
置換工 特殊掘削A 2	鋼矢板(自立式土留め)による締切りを使用して現地盤からの掘削作業。 構造物掘削と位置が重複する締切り部材は存置し、フーチング完成後撤去する。 掘削土を大栄ジャンクション南工事盛土場に運搬する。 土砂区分：土砂B・土砂C 吊防護を含む
置換工 C-4 0	掘削後にC40材で施工基面高さまで埋戻す作業
敷鉄板	工事用道路として敷鉄板を設置し、他工事に引き継ぐもの。 リース品：本工事計上期間令和4年5月～令和6年5月末の25ヶ月 他工事への引き渡し：令和6年5月末
キャスターゲート	キャスターゲート(幅6m)を設置し、他工事に引き継ぐもの。 (購入品)
B型バリケード	B型バリケードを設置し、他工事に引き継ぐもの。 (購入品)

受注者の責によらず、敷鉄板の設置期間に大幅な変更が生じた場合は、これに要する費用について監督員と協議し定めるものとする。

なお、本工事計上期間とは、本工事におけるリース品の賃料計上期間をいう。

22

正

械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目

検測の単位

特一 (1) 落橋防止構造アンカー  
C

kg

2 1 - 9 作業ヤード整備工  
2 1 - 9 - 1 定義

作業ヤード整備工とは、設計図書及び監督員の指示に従って行う、施工に必要な地耐力の確保、工事用車両の通行に必要な工事用道路を敷鉄板で整備、工事箇所の仕切りの整備をすることをいう。

2 1 9 2 種別  
作業ヤード整備工の単価表の項目の種別は、下表のとおりとする。

単価表の項目	内容
置換工 特殊掘削A 1	鋼矢板(自立式土留め)による締切りを使用して現地盤からの掘削作業。 掘削土を大栄ジャンクション南工事盛土場に運搬する。 土砂区分：土砂B、土砂C(改良土を含む)
置換工 特殊掘削A 2	鋼矢板(自立式土留め)による締切りを使用して現地盤からの掘削作業。 構造物掘削と位置が重複する締切り部材は存置し、フーチング完成後撤去する。 掘削土を大栄ジャンクション南工事盛土場に運搬する。 土砂区分：土砂B、土砂C(改良土を含む) 吊防護を含む
置換工 C-4 0	掘削後にC40材で施工基面高さまで埋戻す作業
敷鉄板	工事用道路として敷鉄板を設置し、他工事に引き継ぐもの。 リース品：本工事計上期間令和4年5月～令和6年5月末の25ヶ月 他工事への引き渡し：令和6年5月末
キャスターゲート	キャスターゲート(幅6m)を設置し、他工事に引き継ぐもの。 (購入品)
B型バリケード	B型バリケードを設置し、他工事に引き継ぐもの。 (購入品)

受注者の責によらず、敷鉄板の設置期間に大幅な変更が生じた場合は、これに要する費用について監督員と協議し定めるものとする。

なお、本工事計上期間とは、本工事におけるリース品の賃料計上期間をいう。

