

## 質問書に対する回答

件名) 東京湾アクアライン連絡道 アクア管内舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	金抜き設計書 番号31～37 路面標示工 突起型路面標示について 金抜き設計書番号31～37 路面標示工 突起型路面標示についてリブのピッチは30cmと40cmのどちらで計上されているのでしょうか。	設計要領 第五集 交通管理施設【道路標示および区画線編】(P2-17)に示すとおり、40cmで計上しています。