

首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝インターチェンジAランプ橋 (PC上部工) 工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝インターチェンジAランプ橋 (PC上部工) 工事

2. 路線名 一般国道468号 (首都圏中央連絡自動車道)

一般国道126号 (千葉東金道路)

3. 工事箇所 (自) 千葉県山武郡横芝光町遠山  
(至) 千葉県山武市松尾町谷津

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

松尾横芝インターチェンジ Aランプ橋	56.60m
松尾横芝インターチェンジ Bランプ橋	41.80m
成田松尾線跨道橋	42.90m

5. 期 間 自 令和 4年 1月 13日 ~ 至 令和 6年 6月 30日 ( 900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝インターチェンジAランプ橋 (PC上部工) 工事										
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳								
コンクリート構造物工	式	1	229,143,774									
コンクリート工	式	1	57,649,062	コンクリート							1,696	m <sup>3</sup>
				A 1-3	343	m <sup>3</sup>	P 3-2				1,198	m <sup>3</sup>
				その他	155	m <sup>3</sup>						
型わく工	式	1	70,122,935	型わく							5,312	m <sup>2</sup>
				C	1,003	m <sup>2</sup>	P 1				4,309	m <sup>2</sup>
鉄筋工	式	1	101,371,777	鉄筋							347	t
				A	27	t	B				9	t
				C	3	t	P				307	t
				その他	0.53	t						
PC構造物工	式	1	110,134,847									
PC構造物の詳細設計	式	1	12,260,000	PC構造物の詳細設計							1	式
PC構造物緊張工	式	1	97,874,847	PC鋼材引張							51,010	kg
				PC鋼より線	11,966	kg	PC鋼より線S				2,271	kg
				その他	36,773	kg						
橋梁付属物工	式	1	133,319,749									
支承工	式	1	63,912,540	支承 (ゴム)							12	箇所
				E	12	箇所						
伸縮装置工	式	1	25,309,049	伸縮装置 (鋼製)							58	m
					58	m						
排水装置工	式	1	4,394,192	排水ます							28	箇所
				A	28	箇所						
橋名板工	式	1	48,522	橋名板							3	箇所
					3	箇所						
橋歴板工	式	1	24,915	橋歴板							3	箇所
					3	箇所						
落橋防止工	式	1	39,630,531	落橋防止構造							2,260	kg
				その他	2,260	kg						
交通安全施設工	式	1	4,974,498									
落下物防止柵工	式	1	4,974,498	落下物防止柵							258	m
					258	m						
構造物保全工	式	1	14,852,663									
はく落防止対策工	式	1	10,055,205	A							1,765	m <sup>2</sup>
					1,765	m <sup>2</sup>						
表面保護工	式	1	4,797,458	コンクリート表面被覆工							766	m <sup>2</sup>
					766	m <sup>2</sup>						
雑工	式	1	28,323,072									
その他附帯工	式	1	27,351,072								1	式
											1	式
交通保安要員	式	1	972,000	交通保安要員							72	人・日
					72	人・日						
目的物工事費 計	式	1	520,748,603									

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝インターチェンジAランプ橋 (PC上部工) 工事		
-------	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	71,805,061	
仮設備工事費	式	1	69,337,794	足場工費 1 式 支保工費 1 式 P C 工事用仮設電力設備費 1 式 P C 鋼材機械器具費 1 式 移動足場工費 1 式
雑工事費	式	1	2,467,267	コンクリート寒中養生費 1 式 橋面養生費 1 式
直接工事費 計	式	1	592,553,664	
共通仮設費	式	1	53,602,269	
共通仮設費	式	1	3,102,269	仮設材等運搬費 1 式 地質調査等費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 P (E) 1 式 P (E) (K) 1 式
率計上分	式	1	50,500,000	
現場管理費	式	1	129,965,000	
間接工事費 計	式	1	183,567,269	
工事原価	式	1	776,120,933	
一般管理費等	式	1	82,469,067	
工事価格	式	1	858,590,000	