

東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

工 事 概 要

1. 工事名 東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事

2. 路線名 東北自動車道
磐越自動車道
常磐自動車道
東北中央自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 西白河郡 西郷村
(至) 青森県 南津軽郡 大鰐町

(自) 福島県 いわき市
(至) 福島県 郡山市

(自) 福島県 いわき市
(至) 福島県 双葉郡 広野町

(自) 山形県 上山市
(至) 山形県 天童市

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は遠方監視制御設備の更新を行うものであり、これらに伴う
機器製作、撤去据付、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うも
のである。

5. 期 間 自 令和 3年 12月 28日 ～ 至 令和 6年 4月 15日 (840日間)

工 事 名	東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	172,098,256 (0)		
大鰐TN 遠方監視制御設備工事費	式	1	9,486,500	機器製作費 遠方監視制御設備 機器製作費 IPモデム 機器製作費 遠方監視制御設備 機器据付工 IPモデム 試験調整工 配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C 配線工(屋内ラック)電力3.5sq-2C 配線工(屋内ラック)SWVP0.5-150C 配線工(屋内ラック)SWVP0.5-33C 配線工(屋内ラック)SWVP0.5-6C 配線工(屋内ラック)CVV2sq-30C 配線工(屋内ラック)CVV2sq-15C 配線工(屋内ラック)CVVS2sq-12C 配線工(屋内ラック)IV3.5sq 端子接続工 SWVP0.5-150C 端子接続工 SWVP0.5-33C 端子接続工 SWVP0.5-6C 端子接続工 CVV2sq-30C 端子接続工 CVV2sq-15C 端子接続工 CVVS2sq-12C ジャンパー工 150C ジャンパー工 33C ジャンパー工 30C ジャンパー工 15C ジャンパー工 12C ケーブル銘板	1 局 1 台 1 架 1 台 1 式 18 m 8 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 1 m 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 21 枚
大鰐TN 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	110,662	機器撤去工 IG子局 機器撤去工 モデム 配線撤去工(屋内ラック)CV5.5sq-2C 配線撤去工(屋内ラック)SWVP0.5-80C 配線撤去工(屋内ラック)SWVP0.5-6C 配線撤去工(屋内ラック)CVV2sq-20C 配線撤去工(屋内ラック)CVVS2sq20C 配線撤去工(屋内ラック)IV3.5sq	1 架 1 台 5 m 35 m 14 m 35 m 7 m 1 m

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
大鰐TN 遠方監視制御設備撤去工事費				ジャンパー撤去工 80C	5 箇所
				ジャンパー撤去工 20C	6 箇所
大鰐弘前IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	666,060	機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 IPモデム	1 台
				試験調整工	1 式
				配線工(屋内ラック)SWVP0.5-6C	6 m
				端子接続工 SWVP0.5-6C	1 箇所
				ケーブル銘板	3 枚
三本木PA 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,686,821	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器製作費 メディアコンバータ	2 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 メディアコンバータ	2 台
				端子台取付工 SA-13	2 台
				端子台取付工 KRONE	6 台
				配管工 E1A-FP30(1)	8 m
				配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE	14 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-48C	9 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-16C	8 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-15C	9 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-6C	8 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	9 m
				配線工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	4 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	122 m
				ダクト口工 FP30(1)	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5sq-48C	2 箇所
				端子接続工 CCP-AP0.65-20P	1 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-16C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-15C	3 箇所
				端子接続工 CVV2sq-8C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-6C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-5C	1 箇所
				端子接続工 CVV1.25sq-4C	1 箇所
				端子接続工 CVV2sq-2C	4 箇所
				ジャンパー工 60C	1 箇所
				試験調整工	1 式

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
三本木PA 遠方監視制御設備工事費				ケーブル銘板	27 枚
三本木PA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	40,020	機器撤去工 汎用伝送装置	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)PCM遮蔽ジャンパー0.5-2C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	12 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子撤去工 2C	1 箇所
長者原SA 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,950,313	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				製作費 ピット蓋(275×350)	1 枚
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	6 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-30C	6 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	4 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-60C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-30C	2 箇所
				端子接続工 CVVS3.5sq-4C	1 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-2C	2 箇所
				ジャンパー工 60C	1 箇所
				試験調整工	1 式
				ケーブル銘板	12 枚
長者原SA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	120,242	機器撤去工 汎用伝送装置	1 架
				機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 UPS	1 台
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-30C	24 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-10C	71 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-2C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV3.5sq-2C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.5-10P	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
				端子撤去工 6C	1 箇所
古川IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	32,656	機器撤去工 モデム	2 台

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
古川IC 遠方監視制御設備撤去工事費				機器撤去工 UPS	1 台
				配線撤去工(屋内ラック)SWVP0.5-2C	12 m
				配線撤去工(屋内ラック)UTP CAT5	12 m
				端子撤去工 4C	1 箇所
福島TN 遠方監視制御設備工事費	式	1	10,940,629	機器製作費 遠方監視制御設備	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-150C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-40C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	13 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-30C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-10C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	5 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 150C	2 箇所
				端子接続工 40C	2 箇所
				端子接続工 30C	2 箇所
				端子接続工 10C	2 箇所
				端子接続工 8C	2 箇所
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 150C	1 箇所
				ジャンパー工 40C	1 箇所
				ジャンパー工 30C	1 箇所
				ジャンパー工 10C	1 箇所
				ジャンパー工 8C	1 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	21 枚
				試験調整工	1 式
福島TN 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	38,764	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	12 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	12 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
福島西IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	673,755	機器製作費 IPモデム	1 台

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
福島西IC 遠方監視制御設備工事費				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ラック)SWVP0.5-6C	5 m
				端子接続工 6C	2 箇所
				ケーブル銘板	6 枚
				試験調整工	1 式
福島西IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	1,628	機器撤去工 モデム	1 台
白河IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,795,917	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ケーブル銘板	9 枚
				試験調整工	1 式
白河IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	39,904	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 簡易伝送装置(親)	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	10 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
白河中央SIC 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,432,787	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				試験調整工	1 式
白河中央SIC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	1,628	機器撤去工 簡易伝送装置(子)	1 架
阿武隈PA 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,544,758	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-40C	3 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-3C	3 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-4C	3 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	6 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-40C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-6C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-4C	2 箇所

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
阿武隈PA 遠方監視制御設備工事費				端子接続工 CVV2sq-3C	2 箇所
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ジャンパー工 39C	1 箇所
				ジャンパー工 4C	1 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	6 箇所
				ケーブル銘板	18 枚
				試験調整工	1 式
阿武隈PA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	40,999	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-40C	14 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-48C	3 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	5 m
				配線撤去工(屋内ピット)CPEV0.65-2P	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-4C	3 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-10C	3 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
矢吹IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,962,871	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋内管内)SWVP0.5-6C	11 m
				配線工(屋内管内)SWVP0.5-12C	6 m
				配線工(屋内管内)SWVP0.5-22C	6 m
				配線工(屋内管内)CVV2sq-3C	6 m
				配線工(屋内管内)CVV2sq-7C	6 m
				配線工(屋内管内)CVV2sq-8C	6 m
				配線工(屋内管内)CVVS2sq-4C	11 m
				配線工(屋内管内)電力3.5sq-2C	6 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	19 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-12C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	8 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-3C	13 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-7C	8 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-8C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-4C	21 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	6 m

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
矢吹IC 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ラック)SWVP0.5-6C	17 m
				配線工(屋内ラック)SWVP0.5-12C	9 m
				配線工(屋内ラック)SWVP0.5-22C	9 m
				配線工(屋内ラック)SWVP0.5-40C	3 m
				配線工(屋内ラック)CVV2sq-3C	9 m
				配線工(屋内ラック)CVV2sq-7C	9 m
				配線工(屋内ラック)CVV2sq-8C	9 m
				配線工(屋内ラック)CVV2sq-20C	3 m
				配線工(屋内ラック)CVVS2sq-4C	18 m
				配線工(屋内ラック)CVVS2sq-8C	3 m
				配線工(屋内ラック)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(天井転がし)SWVP0.5-6C	50 m
				配線工(天井転がし)SWVP0.5-12C	25 m
				配線工(天井転がし)SWVP0.5-22C	25 m
				配線工(天井転がし)CVV2sq-3C	25 m
				配線工(天井転がし)CVV2sq-7C	25 m
				配線工(天井転がし)CVV2sq-8C	25 m
				配線工(天井転がし)CVVS2sq-4C	50 m
				配線工(天井転がし)電力3.5sq-2C	25 m
				端子接続工 SWVP0.5-40C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-22C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-12C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-6C	4 箇所
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-8C	4 箇所
				端子接続工 CVV2sq-8C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-3C	2 箇所
				ジャンパー工 38C	1 箇所
				ジャンパー工 4C	1 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	6 箇所
				ケーブル銘板	69 枚
				ブルボックス取付工 W400×D400×H250	2 個
				配管工 G22	4 m
				配管工 G36	4 m

工事名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
矢吹IC 遠方監視制御設備工事費				配管工 G42	9 m
				はつり工 W200×H100	1 m
				試験調整工	1 式
矢吹IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	51,868	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-40C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-3C	16 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-7C	11 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-10C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-30C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV1.25sq-10C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-6C	11 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ラック)SWVP0.5-40C	9 m
				配線撤去工(天井転がし)SWVP0.5-40C	24 m
				配線撤去工(屋内管内)SWVP0.5-40C	6 m
鏡石PA 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,535,429	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-2C	37 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	9 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ケーブル銘板	8 枚
				試験調整工	1 式
鏡石PA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	38,152	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
須賀川IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,426,071	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	5 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所

工事名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
須賀川IC 遠方監視制御設備工事費				ケーブル銘板	9 枚
				試験調整工	1 式
須賀川IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	37,956	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	5 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
安積PA 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,001,801	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-100C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-10C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-4C	4 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	8 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-100C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-10C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-4C	2 箇所
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	10 箇所
				ジャンパー工 89C	1 箇所
				ジャンパー工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	15 枚
				試験調整工	1 式
安積PA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	41,928	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-30P	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-30C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-30C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
郡山南IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,366,999	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋外管内)UTP CAT5	76 m
				配線工(屋内ピット)UTP CAT5 屋外型	11 m

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
郡山南IC 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ラック)UTP CAT5 屋外型	11 m
				配線工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	6 m
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ケーブル銘板	14 枚
				試験調整工	1 式
郡山南IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	38,675	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	11 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	10 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
渡戸TN 遠方監視制御設備工事費	式	1	11,695,974	機器製作費 遠方監視制御設備	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-75C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-150C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-30C	5 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	13 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-150C	1 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-75C	1 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-8C	1 箇所
				端子接続工 CVV2sq-30C	1 箇所
				端子接続工 CVV2sq-20C	1 箇所
				ジャンパー工 150C	1 箇所
				ジャンパー工 75C	1 箇所
				ジャンパー工 30C	1 箇所
				ジャンパー工 20C	1 箇所
				ジャンパー工 8C	1 箇所
				ケーブル銘板	21 枚
				試験調整工	1 式

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
渡戸TN	遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	55,016	機器撤去工 IG子局	1 架
					機器撤去工 簡易伝送装置(親)	1 架
					機器撤去工 モデム	1 台
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	5 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	15 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	32 m
					配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	5 m
					配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-20C	9 m
					配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-20C	14 m
					配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	34 m
					配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
差塩PA	遠方監視制御設備工事費	式	1	4,395,718	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型・壁掛け型)	1 局
					機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型・壁掛け型)	1 架
					配線工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	8 m
					配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	6 m
					配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
					端子接続工 SWVP0.5-60C	1 箇所
					ジャンパー工 60C	1 箇所
					ケーブル銘板	9 枚
					試験調整工	1 式
差塩PA	遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	6,775	機器撤去工 簡易伝送装置(子)	1 架
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	8 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	16 m
					配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	8 m
					配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	14 m
					配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
阿武隈高原SA	遠方監視制御設備工事費	式	1	5,148,052	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
					機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
					配線工(屋内ピット)SWVP0.5-100C	4 m
					配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	4 m
					配線工(屋内ピット)CVVS2sq-4C	4 m
					配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
					配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
					端子接続工 SWVP0.5-100C	2 箇所
					端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
阿武隈高原SA 遠方監視制御設備工事費				端子接続工 CVVS2sq-4C	2 箇所
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ジャンパー工 91C	1 箇所
				ジャンパー工 4C	1 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	10 箇所
				ケーブル銘板	15 枚
				試験調整工	1 式
阿武隈高原SA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	43,442	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-12C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-20C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS1.25sq-4C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	21 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	3 m
船引三春IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,492,020	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-100C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-8C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	5 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-100C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-6C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-8C	2 箇所
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ジャンパー工 81C	1 箇所

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
船引三春IC 遠方監視制御設備工事費				ジャンパー工 8C	1 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	10 箇所
				ケーブル銘板	21 枚
				試験調整工	1 式
船引三春IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	50,329	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				機器撤去工 簡易伝送装置(親)	1 架
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	11 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	33 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-80C	5 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-20C	10 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS1.25sq-8C	5 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	29 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	2 m
三春PA 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,496,209	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	6 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ケーブル銘板	3 枚
				試験調整工	1 式
三春PA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	2,119	機器撤去工 簡易伝送装置(子)	1 架
				配線撤去工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	7 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
郡山東IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,305,827	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-75C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	5 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	5 m

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
郡山東IC 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-75C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-6C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-8C	2 箇所
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ジャンパー工 72C	1 箇所
				ジャンパー工 8C	1 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	8 箇所
				ケーブル銘板	21 枚
				試験調整工	1 式
				郡山東IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式
機器撤去工 モデム	1 台				
配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m				
配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	5 m				
配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-80C	10 m				
配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-20C	10 m				
配線撤去工(屋内ピット)CVVS1.25sq-8C	5 m				
配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	21 m				
配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m				
郡山JCT 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,938,124		
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	4 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	9 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				端子接続工 SWVP0.5-60C	2 箇所
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-8C	2 箇所
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ジャンパー工 49C	1 箇所

工事名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
郡山JCT 遠方監視制御設備工事費				ジャンパー工 8C	1 箇所
				端子台取付工 SA-13	1 箇所
				端子台取付工 KRONE	6 箇所
				ケーブル銘板	15 枚
				試験調整工	1 式
郡山JCT 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	44,105	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-20C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS1.25sq-8C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS1.25sq-20C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	20 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
五百川PA 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,421,440	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋外FP管内)UTP CAT5	27 m
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-2C	27 m
				配線工(屋内ピット)UTP CAT5 屋外型	6 m
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	8 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ラック)UTP CAT5 屋外型	7 m
				配線工(屋内ラック)電力3.5sq-2C	7 m
				端子接続工 電力3.5sq-2C	2 箇所
				ケーブル銘板	6 枚
				試験調整工	1 式
五百川PA 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	41,166	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ラック)SWVP0.5-6C	5 m
				配線撤去工(屋内ラック)CV3.5sq-2C	7 m
				配線撤去工(屋外FP管内)CV3.5sq-2C	27 m
山形上山IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	4,818,992	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山形上山IC 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	14 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	11 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-6C	11 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-150C	11 m
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-6C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-150C	2 箇所
				ジャンパー工 150C	1 箇所
				ジャンパー工 20C	1 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	16 枚
				試験調整工	1 式
				山形上山IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式
配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	17 m				
配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m				
配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-15C	15 m				
配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-10C	15 m				
配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-2C	15 m				
配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-6C	15 m				
配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-48C	15 m				
配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	15 m				
配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-12C	15 m				
ジャンパー撤去工 48C	1 箇所				
ジャンパー撤去工 33C	1 箇所				
ジャンパー撤去工 15C	1 箇所				
ジャンパー撤去工 12C	1 箇所				
ジャンパー撤去工 10C	1 箇所				
ジャンパー撤去工 6C	1 箇所				
ジャンパー撤去工 2C	1 箇所				
山形中央IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,547,988	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器製作費 メディアコンバータ	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 メディアコンバータ	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	12 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山形中央IC 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ビット)4SM-SZ-PE	11 m
				配線工(屋内ビット)CVV2sq-20C	9 m
				配線工(屋内ビット)CVVS2sq-6C	9 m
				配線工(屋内ビット)SWVP0.5-150C	9 m
				配線工(屋内ビット)SWVP0.5-40C	9 m
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-6C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-150C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-40C	2 箇所
				光成端工 4SM	2 箇所
				ジャンパー工 150C	1 箇所
				ジャンパー工 40C	1 箇所
				ジャンパー工 20C	1 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	20 枚
試験調整工	1 式				
山形中央IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	62,351	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ビット)CV3.5sq-2C	18 m
				配線撤去工(屋内ビット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ビット)CVV2sq-30C	15 m
				配線撤去工(屋内ビット)CVVS1.25sq-2C	31 m
				配線撤去工(屋内ビット)SWVP0.5-100C	15 m
				配線撤去工(屋内ビット)SWVP0.5-12C	31 m
				ジャンパー撤去工 100C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 30C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 12C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 2C	1 箇所
山形JCT 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,075,582	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器製作費 メディアコンバータ	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				機器据付工 メディアコンバータ	1 台
				配線工(屋内ビット)電力3.5sq-2C	4 m
				配線工(屋内ビット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ビット)4SM-SZ-PE	4 m
				配線工(屋内メタル)4SM-SZ-PE	3 m

工事名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
山形JCT 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	8 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-6C	8 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	8 m
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-6C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-120C	2 箇所
				光成端工 4SM	2 箇所
				ジャンパー工 120C	1 箇所
				ジャンパー工 20C	1 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	19 枚
				試験調整工	1 式
山形JCT 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	59,770	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	15 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-15C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-10C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-10C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-6C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-48C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	9 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-12C	9 m
				ジャンパー撤去工 48C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 33C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 22C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 15C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 12C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 10C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 6C	1 箇所
天童IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	5,179,279	機器製作費 遠方監視制御設備(縮小型)	1 局
				機器据付工 遠方監視制御設備(縮小型)	1 架
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	12 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-20C	9 m

工事名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
天童IC 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-6C	9 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-150C	9 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	9 m
				端子接続工 CVV2sq-20C	2 箇所
				端子接続工 CVVS2sq-6C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-150C	2 箇所
				端子接続工 SWVP0.5-22C	2 箇所
				ジャンパー工 150C	1 箇所
				ジャンパー工 22C	1 箇所
				ジャンパー工 20C	1 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	16 枚
				試験調整工	1 式
天童IC 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	60,403	機器撤去工 IG子局	1 架
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	17 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-30C	15 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS1.25sq-2C	29 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-100C	15 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-12C	29 m
				ジャンパー撤去工 100C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 30C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 12C	1 箇所
				ジャンパー撤去工 2C	1 箇所
山形JCT 伝送設備(幹線)設備工事費	式	1	729,247	機器製作費 FDF(壁掛け型)	1 架
				機器据付工 FDF(壁掛け型)	1 架
				配線工(屋外管内)16SM-SZ-PE	11 m
				配線工(屋内ピット)16SM-SZ-PE	8 m
				配線工(屋内メタル)16SM-SZ-PE	3 m
				配管工 屋内メタルモールA型(1)	2 m
				分岐接続工 OF-J-48 解体再接続	1 式
				光成端工 16SM	1 箇所
				ケーブル銘板	3 枚
				試験調整工	1 式
好間TN 遠方監視制御設備工事費	式	1	11,397,509	機器製作費 遠方監視制御設備	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
好間TN 遠方監視制御設備工事費				機器据付工 遠方監視制御設備	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	7 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	4 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-100C	4 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-30C	4 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-15C	4 m
				端子接続工 120C	2 箇所
				端子接続工 100C	2 箇所
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	21 枚
				試験調整工	1 式
好間TN 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	44,582	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)WVR3.5sq-2C	8 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-100P	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-50P	7 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-30P	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CO-SPEV-SB0.3-7P	7 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-30C	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-30C	7 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-6C	4 m
いわき中央IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	685,522	機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	12 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	11 m
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	9 枚
				試験調整工	1 式
大久TN 遠方監視制御設備工事費	式	1	10,649,731	機器製作費 遠方監視制御設備	1 局

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
大久TN 遠方監視制御設備工事費				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	10 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-150C	6 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-8C	6 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-30C	6 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-10C	6 m
				端子接続工 150C	2 箇所
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	18 枚
				試験調整工	1 式
大久TN 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	47,828	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	10 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV5.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	12 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	12 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-10C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-30C	12 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-4C	6 m
いわき四倉IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	676,974	機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 IPモデム	1 台
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	9 m
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	6 枚
				試験調整工	1 式
合戸TN 遠方監視制御設備工事費	式	1	8,336,286	機器製作費 遠方監視制御設備	1 局
				機器製作費 IPモデム	1 台
				機器据付工 遠方監視制御設備	1 架
				機器据付工 IPモデム	1 台

工 事 名		東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
合戸TN 遠方監視制御設備工事費				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	13 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-120C	6 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線工(屋内ピット)CVVS2sq-4C	6 m
				配線工(屋内ピット)CVV2sq-30C	6 m
				端子接続工 120C	2 箇所
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	15 枚
				試験調整工	1 式
合戸TN 遠方監視制御設備撤去工事費	式	1	47,399	機器撤去工 1G子局	1 架
				機器撤去工 モデム	1 台
				配線撤去工(屋内ピット)CV3.5sq-2C	27 m
				配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ピット)CCP-AP0.65-10P	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-60C	17 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CO-SPEV-SB0.3-7P	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVVS2sq-20C	6 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-20C	11 m
				配線撤去工(屋内ピット)CVV2sq-15C	6 m
いわき三和IC 遠方監視制御設備工事費	式	1	1,332,500	機器製作費 遠方監視制御設備	2 台
				機器据付工 遠方監視制御設備	2 台
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	5 m
				端子接続工 6C	2 箇所
				ジャンパー工 6C	1 箇所
				ケーブル銘板	9 枚
				試験調整工	1 式
諸経費	式	1	35,701,744		
共通仮設費(率計上分)	式	1	3,181,500		
現場管理費	式	1	5,170,200		

合計

工 事 名	東北支社管内 遠方監視制御設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
一般管理費等	式	1	25,638,072		
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	1,274,500		
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	437,472		
合計			207,800,000		