

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書p.3-27	基礎材Bで使用する材料はRC-40またはC-40でしょうか、ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記p.19 24-2-2構造物掘削	構造物掘削—スクラップ処分場はどの処分場をお考えでしょうか、ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記p.23 24-7仮締切工 設計図266/280	特記仕様書24-7仮締切工の土のう材料は耐候性大型土のうとなっています。一方、設計図においては大型土のうと小型土のうは長期仮設対応(3年)となっているため、小型土のうも耐候性土のう材を使用することでよろしいでしょうか、ご教示ください。	そのとおりです。
4	特記p.19 24-2-2構造物掘削	鋼矢板の引抜き数量は計上されていませんが、鋼材は買取りと考えてよろしいでしょうか。買取の場合、新品または中古品でしょうか。また購入の際、中古品の数量が不足した場合などは、新品購入での設計変更の対象となるでしょうか、ご教示ください。	引抜き数量が計上されていない場合は残置(中古品)とお考えください。 なお、監督員が必要と認めた場合には、設計変更の対象とします。
5	特記p.25地盤改良工	24-10改良材A、改良材Bの数量はロス率を含む量でしょうか、ご教示ください。	地盤改良工の改良材ロス率については、特記仕様書24-10地盤改良工に示す全ての費用に含まれます。
6	特記p.28残土処理工	残土処理工Aにおいて、基礎杭の施工時に発生した残土を掘削部へ運搬・埋戻し及び敷均しするとありますが、各仮置場①～⑨への運搬土量の提示をお願い致します。	設計図書を参照のうえ、貴社の施工計画に基づきお考えください。
7	特記p.28残土処理工	残土処理工Bにおいて、基礎杭の施工時に発生した残土を再資源化施設へ運搬、処分するものとありますが、再資源化施設への運搬車両は普通ダンプを使用する考えますか、それとも天蓋付きダンプとお考えでしょうか、ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
8	特記p.28地盤置換工	地盤置換工—置換え砕石(C-40)の数量14,431m ³ は地山数量、締固め数量でしょうか、ご教示ください。	置換え後の地山数量となります。
9	閉鎖道路	各閉鎖道路の、路面状況と幅員を、ご教示ください。	工事契約後、別途通知します。

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
10	新利根川橋仮置き場3(a)	新利根川橋仮置き場3(a)の入口をご教示ください。	設計図4/280位置図(4)に示す河内町道(河)4020号線沿いから進入するものとお考えください。
11	設計番号28、コンクリートA1-3	数量計算書の打設数量区分の集計が2,114.3m ³ 、設計数量が2,077.5m ³ と一致していません。設計数量が正である場合、内訳をご教示ください。	本工事の数量については、設計図書(金抜設計書)を正としてお考えください。内訳については、設計図5/280~8/280に示すとおりです。
12	設計番号32、型枠C	数量計算書の集計が4,530.7m ² 、設計数量が4,444.6m ² と一致していません。設計数量が正である場合、内訳をご教示ください。	本工事の数量については、設計図書(金抜設計書)を正としてお考えください。内訳については、設計図5/280~8/280に示すとおりです。
13	設計番号47~50	撤去工の、Ds-Hf・0.60・0.90、P(H)・φ0.30、集水ますA、集水ますB、の各重量と長さなどの規格をご教示ください。	設計図267/280~270/280及び用排水構造物標準図集をご参照ください。また、R3.12.20付の訂正公告も併せてご確認ください。
14	割掛対象表、寒中養生費	寒中コンクリート養生費の積算基準における過去10年間の平均外気温度は4℃とされているのでしょうか、ご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
15	割掛対象表、参考内訳書3ページ	寒中コンクリート養生費の数量内訳について、ジェットヒーター30,100kcal/h-1式、防水シート1700m ² 、打設回数17回の対象構造物をご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
16	割掛対象表、参考内訳書3ページ	寒中コンクリート養生費の数量内訳の防水シート1700m ² の数量内訳について、ご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。