

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
2	特記仕様書 24-6-1(6)支払い	SC杭には運搬があり、PHC杭には運搬がありません。一般的に既製杭の材料単価は現場渡しだと思いますが、SC杭の運搬の支払いはどこからの運搬のことを指しているのでしょうか。ご教示下さい。	12月23日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
3	図面番号199、200、201～203 橋脚仮設構造物計画図 P31、32、34～36	数量表の補強板継手部の備考欄にスクラップと記載がありますが、鋼矢板は引抜かないので、補強板継手部は撤去できないと思われれます。補強板継手部のスクラップ費は計上しないと考えるとよろしいでしょうか。	12月23日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
4	図面番号216 P48橋脚仮設構造物計画図	数量表の鋼矢板のスクラップ数量ですが、120枚ではなく108枚なので、 $108 \times 0.5 \times 60\text{kg} = 3.24\text{t}$ ではないでしょうか。	12月23日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。