

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
8	金抜設計書 特-(7)残土処理工C	地盤改良工A で発生する汚泥状の残土の運搬処分に関する項目ですが、1 本当たり排泥処理量の算出において排泥率(α)分のみを考慮して算出しており、排泥量が少なく計上されていると思われます。協会資料では、注入材料に対し($1+\alpha$)が排泥量とされており、数量に誤りはないでしょうか。	1月7日付け質問書②に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 金抜設計書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
11	割掛対象表参考内訳書 【共通仮設費】 非破壊検査試験費	側面作業-446 箇所と示されておりますが、柱部のリフト割を考慮しても数量が多いように思われます。 テストハンマーの測定箇所も含んで算出されているように考えられますが、数量に誤りはないでしょうか。	1月7日付け質問書②に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 割掛対象表参考内訳書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。