

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 200/280、202/280 203/280、204/280、206/280	橋脚数量表に鋼矢板打込み(圧入工法)とありますが、備考では電動式パイプロハンマとなっています。 P32橋脚、P34橋脚、P35橋脚、P36橋脚、P38橋脚の鋼矢板打込みは圧入工法(油圧式杭圧入引抜機)、電動式パイプロハンマのどちらが正しいのでしょうか。ご教示下さい。	設計図の数量表の備考欄に示すとおり、電動パイプロハンマです。
2	特記仕様書24-2-2 構造物掘削 特殊部P31、P32、P34、P35、 P36	作業内容に頭部連結材の隅肉溶接、頭部連結材撤去の記載がありませんが、共通仕様書2-8-11より隅肉溶接、頭部連結材撤去は支払いに含まれているのでしょうか。ご教示下さい。	共通仕様書2-8-11に示すとおり、構造物掘削を完成させるために必要な全ての費用を含むものとお考えください。