

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 257/280	数量表でP49の細目が地盤改良(t=1.9m)とありますがt=1.6mではないでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	特記仕様書24-10 地盤改良工	単価表の項目地盤改良工B 粉体系(バックホウ攪拌)、地盤改良工B 中層混合粉体系(パワーブレンダー攪拌)の単価に転圧が含まれているのでしょうか。含まれていない場合の計上すべき単価項目をご教示下さい。	特記仕様書24-10-6に示すとおり、地盤改良工の施工に必要なすべての費用に含まれます。
3	特記仕様書24-10 地盤改良工	地盤改良工改良材A JG-1号相当品の混和剤の規格をご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	設計図 173/280 P42橋脚杭詳細図	P42橋脚のみ杭頭補強鉄筋の材質がSD345です。P42橋脚の杭頭補強鉄筋の材質はSD345でよろしいでしょうか。ご教示下さい。	そのとおりです。