

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 社台川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	床版 13- (16) 床版防水工 A について 床版防水工 A-8, 596 m ² には端部止水処理工は含むのでしょうか？ 端部止水処理を含む場合は各 6 橋の数量を御開示願います。	床版防水工 A については図面に記載のと通りの構造となります。図面に記載の無い端部止水処理工は床版防水工 A に含みません。
2	伸縮装置 鉄筋 A について(対象全 6 橋) 伸縮装置詳細図(例社台橋図面 72/99)で使用する鉄筋 A の規格と径、取り付け位置が図面に記載されておられませんのでご指示願います。	伸縮装置詳細図で使用する鉄筋 A の規格については SD345、鉄筋径については D22 となります。 取り付け位置について孔あき鋼板ジベルの下側の孔に通して設置します。
3	伸縮装置 鉄筋 A (E) について(対象全 6 橋) 伸縮装置詳細図(例社台橋図面 72/99)で使用する鉄筋 A (E) の規格と径、取り付け位置が図面に記載されておられませんのでご指示願います。	伸縮装置詳細図で使用する鉄筋 A (E) の規格については SD345、鉄筋径については D22 となります。 取り付け位置について孔あき鋼板ジベルの上側の孔に通して設置します。