

道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

2. 路線名 道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 夕張市 紅葉山
(至) 北海道 中川郡 本別町 共栄

(自) 北海道 中川郡 本別町 勇足
(至) 北海道 足寄郡 足寄町 郊南

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 切削オーバーレイ工 約156千㎡

5. 期 間 自 令和 3年 12月 9日 ~ 至 令和 6年 2月 26日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 帯広管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	26,568,613	
掘削工	式	1	24,135,673	構造物掘削 その他 855 m ³ 855 m ³
盛土工	式	1	355,200	盛土工 A 74 m ³ 74 m ³
構造物裏込め工	式	1	2,077,740	裏込め A 357 m ³ 357 m ³
用・排水構造物	式	1	201,489	
集水ます工	式	1	201,489	集水ます 3 箇所 3 箇所
舗装工	式	1	494,219,857	
粒状路盤工	式	1	262,552	下層路盤 61 m ² 61 m ² 上層路盤 33 m ² 33 m ² セメントコンクリート舗装路盤 238 m ² 238 m ²
セメントコンクリート舗装版工	式	1	5,544,557	コンクリート舗装版 コンクリート舗装版 551 m ² 551 m ² 縦目地 11 m 11 m 切削目地 61 m 61 m 縦目地 27 m 27 m 膨張目地 205 m 205 m
オーバーレイ工	式	1	5,500,081	オーバーレイ工 t = 4 cm 587 m ² 587 m ² その他 768 m ² 768 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	478,538,568	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 153,361 m ² 153,361 m ² その他 2,511 m ² 2,511 m ²
レベリング工	式	1	1,334,613	アスファルト基層混合物 49 t 49 t
床版防水工	式	1	3,039,486	床版防水工 その他 587 m ² 587 m ²
雑工	式	1	283,905,643	
その他附帯工	式	1	211,881,441	率計上工事に関する事項 週休2日推進に係る補正額 週休2日推進に係る諸経費額 A 21 m B 15 m C 22 m B (Y) 43 m ³

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 帯広管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A レーン閉鎖規制 A レーン閉鎖規制 B A B 1 274 77 1 1 箇所 日 日 式 式
交通規制工	式	1	45,719,602	車線規制 L×N×M 49 回 交通規制工 436 回
交通保安要員	式	1	26,304,600	交通監視員 343 人・日 交通誘導警備員B 968 人・日
目的物工事費 計	式	1	804,895,602	
仮設工事費	式	1	5,269,273	
その他	式	1	3,210,737	試験舗装費A 1 式
雑工事費	式	1	2,058,536	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	810,164,875	
共通仮設費	式	1	158,590,968	
共通仮設費	式	1	66,714,968	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	91,876,000	
現場管理費	式	1	172,749,000	
間接工事費 計	式	1	331,339,968	
工事原価	式	1	1,141,504,843	
一般管理費等	式	1	110,995,157	
工事価格	式	1	1,252,500,000	