

東北自動車道 境橋橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 境橋橋梁補修工事

2. 路線名 東北自動車道
八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 花巻市 大畑 (花巻 I C)
(至) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 I C)

(自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 J C T)
(至) 岩手県 二戸市 浄法寺町名越 (浄法寺 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

- ひび割れ注入工 約50m
- 断面修復工 約54,000 L
- コンクリート表面処理工 約3,300㎡
- コンクリート表面被覆工 約600㎡
- はく落防止対策工 約3,300㎡
- コンクリート除去工 約54m³

5. 期 間 自 令和 4年 4月 23日 ~ 至 令和 6年 4月 11日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 境橋橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	88,644,938	
構造物補修工	式	1	58,965,118	ひび割れ注入工 50 m 断面修復工 53,883 L コンクリート表面処理工 47,058 L その他 6,825 L 3,273 m ²
はく落防止対策工	式	1	25,306,812	A 3,274 m ²
表面保護工	式	1	4,373,008	コンクリート表面被覆工 584 m ²
雑工	式	1	371,254,963	
構造物等取壊し工	式	1	293,726,372	A 1 34 m ³ A 2 3 m ³ B 1 8 m ³ B 2 4 m ³ C 1 3 m ³
その他附帯工	式	1	24,611,665	A 91 箇所 B 130 箇所 週休2日推進に係る補正額 1 式 週休2日推進に係る諸経費補正額 1 式
交通規制工	式	1	21,352,964	路肩規制 L×N 78 回 車線規制 L×N×M 139 回
交通保安要員	式	1	31,563,962	交通監視員 434 人・日 交通誘導警備員B 675 人・日 はく落防止対策ネット 25 m ² 検査路 95 m
目的物工事費 計	式	1	459,899,901	
仮設工事費	式	1	44,239,755	
仮設備工事費	式	1	42,715,689	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費(防護型側面) 1 式 その他の雑工事費 1 式
雑工事費	式	1	1,524,066	
直接工事費 計	式	1	504,139,656	
共通仮設費	式	1	48,263,000	
率計上分	式	1	48,263,000	
現場管理費	式	1	165,578,000	
間接工事費 計	式	1	213,841,000	

