質問に対する回答について

工事名）山形自動車道 風明山地すべり対策工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	集水井工「集・排水ボーリング」及び横ボーリング工において、当初は削孔した際に孔壁は湧水等により自立しない（削孔壁保護）ものとして、二重管による削孔を見込んでいるのでしょうか。	湧水・地下水等を考慮し二重管方式にて施工を計画しています。
2	ＳＧＰ管・塩ビ管の製品長より集水井工の内径（3500㎜）が小さいですが、切断加工費及び継手材・管材料費等について当初計上されている数量（個数）及び材料単価について提示願います。	集水井の内径を考慮のうえ、貴社の施工計画に基づき必要な数量及び費用を計上してください。