

山形自動車道 風明山地すべり対策工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 風明山地すべり対策工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県西村山郡西川町大字睦合 (西川IC)
(至) 山形県西村山郡西川町大字月山沢 (月山IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

集水井 2基
集水・排水ボーリング 約 7,800m
横ボーリング工 約 2,200m
工事用道路 1式

5. 期 間 自 令和 4年 2月 28日 ~ 至 令和 6年 11月 13日 (990日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		山形自動車道 風明山地すべり対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	22,729,301	
掘削工	式	1	22,729,301	道路掘削 土砂 1,378 m ³ 捨土掘削 土砂 2,669 m ³ 土砂(表土) 1,379 m ³
のり面工	式	1	8,006,246	
植生工	式	1	5,221,025	植生マット 3,072 m ²
吹付工	式	1	854,028	セメントモルタル吹付 126 m ²
切土補強土工	式	1	1,931,193	D○・L=○m 33 本
用・排水構造物	式	1	2,301,312	
用排水工	式	1	1,050,719	プレキャスト用排水溝 61 m 仮排水溝 494 m
集水ます工	式	1	1,250,593	集水ます 5 箇所
交通安全施設工	式	1	1,540,801	
防護柵工	式	1	1,389,800	ガードレール その他 56 m
立入防止柵改良工	式	1	151,001	立入防止柵 A 31 m
雑工	式	1	286,011,244	
簡易舗装工	式	1	10,360,721	切込砕石路盤工 1,447 m ² 加熱アスファルト安定処理路盤工 1,110 m ²
その他附帯工	式	1	269,458,523	集水井 A-1 38 m 集水井 B-1 40 m 集水ボーリング A 7,394 m 排水ボーリング A 364 m A 2,186 m 盛土補強工 TYPE I 104 m ² 盛土補強工 TYPE II 42 m ² 路面排水処理工 A 188 袋 路面排水処理工 B 64 袋 用排水撤去工 12 m 用排水設置工 10 m 1 式 1 式
交通保安要員	式	1	6,192,000	交通誘導警備員B 480 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名	山形自動車道 風明山地すべり対策工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				480 人・日
目的物工事費 計	式	1	320,588,904	
仮設工事費	式	1	17,696,256	
準備工事費	式	1	2,009,000	工事車両泥落し装置費 1 式
仮設備工事費	式	1	13,492,743	足場工費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	2,194,513	のり面仕上げ費 1 式
直接工事費 計	式	1	338,285,160	
共通仮設費	式	1	33,054,000	
率計上分	式	1	33,054,000	
現場管理費	式	1	86,596,000	
間接工事費 計	式	1	119,650,000	
工事原価	式	1	457,935,160	
一般管理費等	式	1	54,314,840	
工事価格	式	1	512,250,000	