

東北自動車道 花巻～紫波間防護柵工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 花巻～紫波間防護柵工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通安全施設工	式	1	76,070,811			
防護柵工	式	1	67,895,232	ガードレール	2,265	m
				Gr-SBm	243	m
				Gr-SB(P)	16	m
				Gr-A(P)	16	m
				その他	110	m
				Gr-SC(P)	14	m
				Gr-SBm(P)	1,866	m
げん(眩)光防止施設工	式	1	8,175,579	げん(眩)光防止板	557	基
交通管理施設工	式	1	1,664,514			
視線誘導標工	式	1	636,660	視線誘導標	90	基
				A2-1	90	基
距離標工	式	1	605,277	距離標	23	枚
				B2	2	枚
				C2	21	枚
管路工	式	1	422,577	管路付帯工	111	箇所
雑工	式	1	103,244,851			
コンクリートシール工	式	1	39,997,141	コンクリートシール	5,311	m ²
その他附帯工	式	1	12,472,594	防護柵 Gr-A-E	44	m
				防護柵 Gr-A-2E	28	m
				防護柵 Gr-Am-Mo	36	m
				防護柵 Gcm-A-E	2,188	m
				防護柵 ケーブル	18	m
				Gc 端末 Gcm-A-E3	5	箇所
				Gc 端末 Gcm-A-IE3	6	箇所
				眩光防止板 AS	9	基
				眩光防止板 DS	183	基
				眩光防止板 HS	364	基
				視線誘導標 D2-2	90	基
				距離標 B2-1	2	基
				距離標 C2-1	21	基
				A	552	箇所
				B	9	箇所
					1	式
					1	式
交通規制工	式	1	41,945,516	車線規制 L×N×M	12	回
				中央分離帯規制 L×N	106	回
交通保安要員	式	1	8,829,600	交通監視員	566	人・日
目的物工事費 計	式	1	180,980,176			
直接工事費 計	式	1	180,980,176			

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 花巻～紫波間防護柵工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	19,435,660	
共通仮設費	式	1	2,610,660	A B
率計上分	式	1	16,825,000	1 式
現場管理費	式	1	50,085,000	1 式
間接工事費 計	式	1	69,520,660	
工事原価	式	1	250,500,836	
一般管理費等	式	1	33,249,164	
工事価格	式	1	283,750,000	