

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 ペンケオタソイ川橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答																																		
1	公表設計図面、開示数量計算書に偏向管の詳細図及び各偏向管の数量、形状等の記載がないように思われます。 偏向管の詳細図、数量、形状を開示していただけますでしょうか。	<p>偏向管は材質 STK400、呼び径 φ139.8、肉厚 4.5mm、延長 1220.3m となり、内訳は次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th>個数</th> <th>延長(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">張出架設 ケーブル</td> <td>定着突起 (定着鋼材)</td> <td>64</td> <td>70.7</td> </tr> <tr> <td>定着突起 (偏向鋼材)</td> <td>48</td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>定着突起 (通過鋼材)</td> <td>176</td> <td>88.0</td> </tr> <tr> <td>中間支点横桁</td> <td>32</td> <td>179.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">閉合ケーブル</td> <td>端支点横桁</td> <td>40</td> <td>230.3</td> </tr> <tr> <td>偏向部横桁 (偏向鋼材)</td> <td>128</td> <td>115.3</td> </tr> <tr> <td>偏向部横桁 (通過鋼材)</td> <td>116</td> <td>72.4</td> </tr> <tr> <td>中間支点横桁</td> <td>88</td> <td>440.4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>692</td> <td>1,220.3</td> </tr> </tbody> </table>	項目		個数	延長(m)	張出架設 ケーブル	定着突起 (定着鋼材)	64	70.7	定着突起 (偏向鋼材)	48	24.0	定着突起 (通過鋼材)	176	88.0	中間支点横桁	32	179.2	閉合ケーブル	端支点横桁	40	230.3	偏向部横桁 (偏向鋼材)	128	115.3	偏向部横桁 (通過鋼材)	116	72.4	中間支点横桁	88	440.4	合計		692	1,220.3
項目		個数	延長(m)																																	
張出架設 ケーブル	定着突起 (定着鋼材)	64	70.7																																	
	定着突起 (偏向鋼材)	48	24.0																																	
	定着突起 (通過鋼材)	176	88.0																																	
	中間支点横桁	32	179.2																																	
閉合ケーブル	端支点横桁	40	230.3																																	
	偏向部横桁 (偏向鋼材)	128	115.3																																	
	偏向部横桁 (通過鋼材)	116	72.4																																	
	中間支点横桁	88	440.4																																	
合計		692	1,220.3																																	
2	公表設計図面 N o 130 132 134 137 に A 1 ~ A 2 の沓座詳細が記載されておりますが、それぞれの無収縮モルタル打設数量を開示いただけますでしょうか。	1 支承あたり、A 1 橋台部 0.320m ³ 、P 1 橋脚部 2.382m ³ 、P2 橋脚物 2.412m ³ 、A 2 橋台部 0.503m ³ となります。																																		