

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 日立トンネル (上り線) 補強工事

No.	質問事項	回答
1	設計図 49/247 表の標準使用量ですが、それぞれプライマーが0.4kg/m ² 、不陸修正材が0.3kg/m ² 、含浸・接着樹脂が0.66kg/m ² で間違いございませんでしょうか。また、こちらの標準使用量はロス率含みでしょうか。ご確認よろしくお願ひ致します。	12月22日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図49/247の材料表の記載を修正いたします。 上記については交付図書を訂正いたします。
2	設計図 49/247 特記仕様書 20-7 炭素繊維シート接着工ですが、目付量をご教示いただきたいです。	12月22日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図49/247の材料表に追記しました。 上記については交付図書を訂正いたします。