

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 五霞IC～坂東IC間造園工事

	質問箇所	質問内容	回答
1	特記仕様書 17-3(2) 基盤改良工 B (人力)	基盤改良工 B (人力) の施工において、黒曜石系パーライトと支給堆肥は同時に混合攪拌するのでしょうか。それとも各々別々に混合攪拌するのでしょうか。	同時に混合攪拌するものとお考えください。
2	特記仕様書 17-3(2) 編さく工	編さく工の施工において、黒曜石系パーライトと支給堆肥は同時に混合攪拌するのでしょうか。それとも各々別々に混合攪拌するのでしょうか。	同時に混合攪拌するものとお考えください。
3	特記仕様書 17-7(2) 支給材運搬工	緑化資材リサイクルプラントでの支給材積込作業に使用する重機の想定されている規格をご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	特記仕様書 17-10 除草 A	除草 A の施工場所 (区分) の条件をご教示下さい。	設計図 13/23～15/23、18/23、19/23 を参照の上、貴社の施工計画に基づきお考えください。