

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 R4いわき管内立入防止柵工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	立入防止柵設置工A・立入防止柵撤去工・動物侵入対策工について、設計図書へ草刈りの記載がありませんが、各所にて草刈が必要かと思われませんが、どのようにお考えでしょうかご教示下さい。	土木工事共通仕様書 1-34「諸経費」に記載のとおりです。
2	立入防止柵撤去後、立入防止柵設置工Aを設置するまでの期間、仮設用立入防止措置（仮設フェンスなど）は不要でしょうか。また、必要な場合の施工方法または費用はどのようにすべきかをご教示下さい。	<p>本工事で施工する工事目的物については全て高速道路用地内にて施工するため、立入防止柵設置工Aは既設立入防止柵の内側への施工となります。従って、立入防止柵設置後に既設立入防止柵の撤去となりますので、仮設用立入防止措置は不要です。（下図参照）</p> <p>なお、現地条件等により仮設用立入防止措置が必要と判断された場合は別途協議とします。</p> <p>【施工前】</p> <p>施工手順① 高速道路用地内に立入防止柵を新設する。</p> <p>施工手順② 既設立入防止柵を撤去する。</p> <p>施工手順③ 動物侵入対策工Aを設置する。</p>