

東北自動車道 R 4 青森管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 4 青森管内橋梁補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 青森県平川市碓ヶ関 (碓ヶ関 I C)
(至) 青森県青森市浪岡 (浪岡 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

ひび割れ注入工	約 8 0	m
断面修復工	約 7 3, 0 0 0	L
コンクリート表面処理工	約 2, 1 0 0	m ²
はく落対策工	約 2, 1 0 0	m ²
コンクリート除去工	約 7 0	m ³
ひび割れ充填工	約 8 0	m
支承補修工	約 1 3	m ²

5. 期 間 自 令和 4年 4月 7日 ~ 至 令和 6年 4月 25日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R4青森管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	111,182	
検査路工	式	1	111,182	A 1 46 k g
構造物保全工	式	1	352,948,499	
支承防せい工	式	1	3,568,422	A 1 13 m2
構造物補修工	式	1	291,366,033	ひび割れ注入工 83 m その他 83 m 断面修復工 73,429 L その他 73,429 L コンクリート表面処理工 2,086 m ² その他 2,086 m ² A 1 67 m3 A 2 6 m2 A 1 74 m A 2 15 m 排水管A 1 (A) 208 m 排水管A 1 (B) 10 m A 8 箇所
はく落防止対策工	式	1	20,757,072	B 2,096 m ² 2,096 m ²
表面保護工	式	1	37,256,972	コンクリート表面被覆工 6,046 m ² 6,046 m ²
雑工	式	1	58,336,803	
その他附帯工	式	1	31,867,603	1 式 1 式
交通規制工	式	1	7,892,500	車線規制 L×N×M 50 回 50 回
交通保安要員	式	1	18,576,700	交通監視員 50 人・日 交通誘導警備員A 113 人・日 交通誘導警備員B 1,407 人・日
目的物工事費 計	式	1	411,396,484	
仮設工事費	式	1	81,806,138	
仮設備工事費	式	1	81,806,138	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式
直接工事費 計	式	1	493,202,622	
共通仮設費	式	1	36,592,000	
率計上分	式	1	36,592,000	
現場管理費	式	1	145,647,000	

