

回答様式

契約件名	東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	都賀西方パーキングの施工について	都賀西方パーキングエリア(上り線)の設計図 25/29 のステップ②について、想定所要日数 5 日間とあります。この 5 日間に用・排水工の施工も含まれているのでしょうか、ご教示願います。	ステップ②については、用・排水工の施工も見込んでおります。ただし、設計図 25/29～29/29 に示す施工ステップ図は参考図であるため、施工内容については貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	都賀西方パーキングの施工について	都賀西方パーキングエリア(上り線)の設計図のステップの想定所要日数について、規制材の設置・移動・片付け等は含まれないと考えてよろしいのでしょうか、ご教示願います。	都賀西方パーキングエリア(上り線)の設計図のステップの想定所要日数については、規制材の設置・移動・片付け等も含んで考えております。ただし設計図 25/29～29/29 に示す施工ステップ図は参考図であるため、施工内容については貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	都賀西方パーキングの施工について	店舗側の小型駐車桟と通路の境界にある円形水路は撤去せず、舗装で埋設すると考えてよろしいのでしょうか、ご教示願います。	店舗側の小型駐車桟と通路の境界にある円形水路は撤去せず、舗装で埋設するとお考えください。

4	都賀西方パーキングの施工について	都賀西方パーキングエリア(上り線)の設計図のステップの想定所要日数は、舗装に必要な日数で、セメントミルクの養生・路面標示・天候不順等を考慮すると規制期間はもっと長くなると考えられることから、週末・休日も駐車場内の規制を撤去しなくてもよいと考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	設計図 25/29～29/29 に示す各ステップの想定所要日数は舗装の他、セメントミルクの養生、路面標示等の施工と規制の撤去を含みます。なお、天候不順は含まれておりません。
5	都賀西方パーキングの施工について	都賀西方パーキングエリア(上り線)の設計図 25/29～7/29 に段差すり付けの図がありますが、設計変更の対象と考えて今回の積算項目に含まれないと考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	段差すり付け用仮舗装の設置、撤去、処分に要する費用については、特記仕様書 20-7-11「支払」に記載のとおり、オーバレイ工 B2, C1, C2 の支払内容に含まれるため、今回の積算項目に含まれます。