

回答様式

契約件名	東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告（説明書） 6-11	入札公告 6-11 閲覧資料について、公表されるアスファルトコンクリート混合物価格は、全て有料道路料金を含む価格でしょうか。	公表しているアスファルトコンクリート混合物価格は、全て有料道路料金費を含んだ現場着価格となります。
2	特記仕様書 14-1	既設舗装の種類については、すべて高機能舗装と解釈して宜しいでしょうか。	既設舗装の表層については、部分的な舗装打換箇所を除き、すべて高機能舗装となります。
3	特記仕様書 16	業務用プレートについて、備考欄に対象車両が記載されていますが、現場管理職員の連絡車等は対象外と解釈して宜しいでしょうか。	特記仕様書 16. 業務用プレート等に関する事項に示すとおり、現場管理職員の連絡車等は業務用プレート交付対象外です。

4	特記仕様書 20-8	既設防水層の種類については、すべてシートと解釈して宜しいでしょうか。	既設防水層の種類はすべてシートとなります。
5	金抜き設計書 48番 18-(15)	コンクリートシール工 (5cm) について、基面 整正は”有り”と解釈して宜しいでしょうか。	共通仕様書 18-10-4 支払に示すとおり、 基面の整形はコンクリートシール工 t = 5cm の単価に含まれます。
6	特記仕様書 20-21-2	シート貼付け工 A について、サイズが 1.5m× 1.5mとなっていますが、図面 (21/29) は 1.0m ×1.0mとなっています。特記仕様書のサイズが 優先と解釈して宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知ら せいたします。

7	金抜き設計書 57番 19-(1)	交通規制工 一車線規制 II-1-0 (A) (昼夜) が 27回となっていますが、図面 (7/92) は 23 回で す。金抜き設計書の数値を優先すると解釈して宜 しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知ら せいたします。
8	金抜き設計書 73番、74番 19-(2)	交通安全要員について、図面 (7/92) と相違し 73 番 (32人)、74番 (8人)、それぞれ数量が多く なっています。金抜き設計書の数値を優先すると 解釈して宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知ら せいたします。