

東北自動車道 R3 福島管内のり面補強工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R3 福島管内のり面補強工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 本宮市 荒井 (本宮IC)
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷 (白石IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

構造物掘削	約 240m ³
用・排水溝	約 140m
かご砕工	約 200枚
地下水排除工	約 700m
既設のり面補強工	約 220本

5. 期 間 自 令和 4年 3月 9日 ~ 至 令和 5年 1月 2日 (300日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R3 福島管内のり面補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	2,280,832	
掘削工	式	1	2,116,864	構造物掘削 普通部 241 m ³ 241 m ³
基礎材	式	1	163,968	基礎材 B 16 m ³ 16 m ³
のり面工	式	1	30,534,055	
かご工	式	1	10,561,692	1. 20m・0.50m・1.00m・10cm×15cm 6 枚 1. 20m・0.50m・2.00m・10cm×15cm 183 枚
その他のり面工	式	1	19,972,363	水抜きボーリングA 162 m 水抜きボーリングB 256 m 水抜きボーリングC 279 m D19・L=2.5m 219 本
用・排水構造物	式	1	1,762,842	
用排水工	式	1	1,437,008	プレキャスト用排水溝 134 m 134 m 調整コンクリート 40 m 40 m
管渠工	式	1	179,868	用排水管 26 m 26 m
集水ます工	式	1	65,428	集水ます 1 箇所 1 箇所
のみ口、吐口工	式	1	80,538	のみ口、吐口 1 箇所 1 箇所
交通安全施設工	式	1	104,160	
立入防止柵改良工	式	1	104,160	立入防止柵 A 20 m 20 m
雑工	式	1	5,823,724	
その他附帯工	式	1	1,805,076	
交通規制工	式	1	887,048	車線規制 L×N×M 8 回 8 回
交通保安要員	式	1	3,131,600	交通監視員 8 人・日 8 人・日 交通誘導警備員B 227 人・日 227 人・日
目的物工事費 計	式	1	40,505,613	
仮設工事費	式	1	6,667,080	
仮設備工事費	式	1	6,667,080	その他の仮設備工事費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	47,172,693	
共通仮設費	式	1	10,175,000	
率計上分	式	1	10,175,000	
現場管理費	式	1	16,986,000	
間接工事費 計	式	1	27,161,000	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R3 福島管内のり面補強工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	74,333,693	
一般管理費等	式	1	11,936,307	
工事価格	式	1	86,270,000	