

道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 旭川管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
土工	式	1	1,432,459						
掘削工	式	1	1,432,459	捨土掘削				301	m ³
				その他	301	m ³			
のり面工	式	1	431,858						
植生工	式	1	431,858	張芝				283	m ²
舗装工	式	1	358,227,941						
セメントコンクリート舗装版工	式	1	2,324,518	コンクリート舗装版				26	m ²
				コンクリート舗装版	26	m ²			
				切削目地	5	m		5	m
				A P (Y)				801	m ²
オーバーレイ工	式	1	1,544,926	オーバーレイ工				185	m ²
				t = 4 cm	185	m ²			
切削オーバーレイ工	式	1	354,358,497	切削オーバーレイ工				119,635	m ²
				t = 4 cm	119,635	m ²			
造園工	式	1	8,992,543						
植栽基盤整備工	式	1	72,352	客土工				28	m ³
				現場発生材	28	m ³			
舗装工	式	1	4,541,117	インターロッキングブロック舗装				523	m ²
					523	m ²			
その他造園工	式	1	4,379,074	車止めA P				59	基
				車止めB P				12	基
交通管理施設工	式	1	6,966,024						
路面標示工	式	1	6,966,024	路面標示 J I S 規格型				35,947	m
				A 1	8,106	m	B 1	27,841	m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²)				1,483	m ²
				C 1	1,483	m ²			
構造物保全工	式	1	16,289,047						
伸縮装置取替工	式	1	16,289,047	伸縮装置 (埋設)				283	m
					283	m			
雑工	式	1	53,927,124						
簡易舗装工	式	1	10,781,716	A				4,718	m
				A (Y)				2,684	m
縁石工	式	1	1,199,366	工場製コンクリート縁石				301	m
					301	m			
構造物等取壊し工	式	1	560,865	コンクリート構造物取壊し				8	m ³
					8	m ³			
				アスファルト舗装版取壊し	111	m ²		111	m ²
				コンクリート舗装版取壊し	624	m ²		624	m ²
その他附帯工	式	1	18,260,556	A P				178	m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 旭川管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A
				2,400 m ²
				1 式
				1 式
交通規制工	式	1	14,729,572	車線規制 L×N×M 125 回
交通保安要員	式	1	8,395,049	交通監視員 419 人・日
				交通誘導警備員B 86 人・日
目的物工事費 計	式	1	446,266,996	
仮設工事費	式	1	2,953,798	
その他	式	1	2,953,798	はく離抵抗試験費 試験舗装費
直接工事費 計	式	1	449,220,794	
共通仮設費	式	1	94,375,671	
共通仮設費	式	1	32,868,671	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 その他の共通仮設費
率計上分	式	1	61,507,000	
現場管理費	式	1	107,497,000	
間接工事費 計	式	1	201,872,671	
工事原価	式	1	651,093,465	
一般管理費等	式	1	71,836,535	
工事価格	式	1	722,930,000	