

秋田自動車道 湯田西地区付加車線道路詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 湯田西地区付加車線道路詳細設計

2. 路線名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡
(至) 岩手県和賀郡西和賀町白木野

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 道路設計 1.34 km
連絡等施設設計 0.58 km

5. 期 間 自 令和 4年 5月 25日 ~ 至 令和 5年 2月 18日 (270日間)

| | |
|--------|------------------------|
| 調査等業務名 | 秋田自動車道 湯田西地区付加車線道路詳細設計 |
|--------|------------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------------|-------|------------|-----|
| 道路設計 | | | | |
| 詳細設計 | 式 | 1 | 10,502,990 | |
| 三次元現況モデル作成 | 万m ² | 17.01 | | |
| 三次元統合モデル作成 | km | 2.2 | | |
| 道路詳細設計 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 道路詳細設計 設計計画 | km | 1.34 | | |
| 道路詳細設計 平面図作成 | km | 1.62 | | |
| 道路詳細設計 縦断設計 | km | 1.34 | | |
| 道路詳細設計 縦断図作成 | km | 1.34 | | |
| 道路詳細設計 標準横断図作成 | 枚 | 2 | | |
| 道路詳細設計 横断図作成 | km | 1.34 | | |
| 道路詳細設計 用排水設計 | km | 1.34 | | |
| 道路詳細設計 数量計算 | km | 1.34 | | |
| 道路詳細設計 土積図作成 | km | 1.34 | | |
| 連絡等施設設計 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 連絡等施設設計 設計計画 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 平面・縦断設計 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 1 / 1 0 0 0 平面図作成 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 1 / 5 0 0 平面図作成 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 1 / 2 0 0 詳細平面図作成 | 枚 | 4 | | |
| 連絡等施設設計 標準横断図作成 | 枚 | 2 | | |
| 連絡等施設設計 横断図作成 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 横断軸線図作成 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 用排水設計 | km | 0.58 | | |
| 連絡等施設設計 数量計算 | km | 0.58 | | |
| 工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 | km | 1.92 | | |
| 工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 | 工事 | 1 | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 5,431,276 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 8,575,734 | |
| 合計 | 式 | 1 | 24,510,000 | |