

横浜横須賀道路 逗子ICのり面補強対策工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 逗子ICのり面補強対策工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土工	式	1	9,834,110		
掘削工	式	1	9,834,110	捨土掘削 軟岩	169 m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	105,110,134		
のり枠工	式	1	68,080,077	吹付のり枠	2,799 m <sup>2</sup>
吹付工	式	1	2,614,346	コンクリート吹付	49 m <sup>2</sup>
切土補強土工	式	1	34,415,711	D○・L=○m	732 本
用・排水構造物	式	1	24,988,354		
用排水工	式	1	20,203,675	プレキャスト用排水溝	257 m
管渠工	式	1	869,829	用排水管	3 m
集水ます工	式	1	3,914,850	集水ます	10 箇所
コンクリート構造物工	式	1	1,078,944		
コンクリート工	式	1	337,404	コンクリート C1-1	12 m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	725,582	型わく D	26 m <sup>2</sup>
鉄筋工	式	1	15,958	鉄筋 A	0.09 t
橋梁付属物工	式	1	3,185,645		
鋼製高欄工	式	1	3,185,645	鋼製高欄B	15 m
				鋼製高欄B	22 m
舗装工	式	1	43,845,193		
切削オーバーレイ工	式	1	43,845,193	切削オーバーレイ工 t = 10 cm	4,188 m <sup>2</sup> 327 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	9,876,034		
防護柵工	式	1	3,463,745	ガードレール Gr-B 防護柵Gr-B-4E(N)	242 m 26 m 49 m
立入防止柵工	式	1	3,559,391	立入防止柵 A	207 m
				立入防止柵 立入防止柵基礎	4 m 30 基
落下物防止柵工	式	1	2,521,032	落下物防止柵D 落下物防止柵D	6 m 24 m
防護柵改良工	式	1	331,866	防護柵Gr-B-4E(N)	179 m
交通管理施設工	式	1	3,665,459		
標識工	式	1	1,565,248	基礎ぐい	7 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 逗子ICのり面補強対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼管ぐい 7 m 標識柱 B 1 1 基 D 1 その他 1 基 標識板 (反射式) B 1 m <sup>2</sup> D 警戒標識 C 1 2 基 警戒標識 D 3 (N) 3 基 案内標識 C 2 (N) 1 箇所 案内標識 D 3 (N) 1 基 標識板 (N) 9 枚 規制標識 (N) 4 枚 案内標識 (N) 2 枚 案内標識 (N) 1 枚
路面標示工	式	1	1,700,870	路面標示標準型 1,414 m B 1 1,414 m 路面標示標準型 (m <sup>2</sup> ) 36 m <sup>2</sup> C 1 36 m <sup>2</sup>
視線誘導標工	式	1	55,250	視線誘導標 A 1-3 5 基
距離標工	式	1	68,388	距離標 D 1 4 枚 D 2 11 枚
車線分離標	式	1	114,595	車線分離標 ポール (H=650mm) (N) 41 基
視線誘導標撤去設置工	式	1	97,059	視線誘導標 A 2-2 (N) 29 基 視線誘導標 A 2-2 (N) 19 基
標識柱撤去工	式	1	64,049	標識基礎 F 3 1 箇所
遮音壁工	式	1	1,317,968	
遮音壁本体工	式	1	1,317,968	II-F (H=2m) M 20 m II-F (H=3m) M 8 m
雑工	式	1	119,431,231	
縁石工	式	1	4,111,552	アスファルト縁石 385 m アスファルト縁石 80 m アスファルト縁石 (N) 377 m
構造物等取壊し工	式	1	2,856,108	アスファルト舗装版取壊し 467 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	71,540,751	φ40mm のり面昇降設備 170 m 落石防護柵 A 371 m・月 落石防護柵 B 1,449 枚・月 175 基・月

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 逗子ICのり面補強対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				既設仮設G r 91 基・月 交通安全施設 7 月 計測・監視設備A 21 台・月 計測・監視設備B 8 月 計測・監視設備C 16 台・月 計測・監視設備D 24 台・月 遮音壁基礎 1 基 のり面昇降設備 53 m 落石防護柵A (N) 72 m 落石防護柵B (N) 50 m 路盤材 (DN) 211 m3 既設仮設G r (N) 65 m 交通安全施設 (N) 1 式 計測・監視設備A 3 台 遊歩道舗装工 (t = 3 c m) 92 m2 防犯照明灯A 4 基 防犯照明灯B 2 基 中央分離帯 (N) 125 m 中央分離帯集水ます (N) 1 箇所 中央分離帯掃除用ます (N) 1 箇所 集水ます用コンクリート蓋 (N) 2 箇所 新設仮設G r 賃料 284 m・月 新設仮設G r 設置撤去工 (N) 189 m 仮設G r 移設工 (N) 488 m 仮設G r 撤去復旧工 (N) 537 m
交通規制工	式	1	10,163,279	交通規制工 27 回
交通保安要員	式	1	30,759,541	交通監視員 236 人・日 交通誘導警備員A 35 人・日 交通誘導警備員B 834 人・日
目的物工事費 計	式	1	322,333,072	
仮設工事費	式	1	2,279,589	
雑工事費	式	1	84,765	事前コア採取費 1 式
その他	式	1	2,194,824	防護柵支柱非破壊検査費 1 式 鉄筋位置調査費 1 式 有料道路料金費① 1 式 有料道路料金費② 1 式 有料道路料金費③ 1 式 その他 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 逗子ICのり面補強対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費 計	式	1	324,612,661	
共通仮設費	式	1	37,105,069	
共通仮設費	式	1	4,432,069	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 既設仮設G r (N) 1 式 新設仮設G r 設置撤去工 (N) 1 式
率計上分	式	1	32,673,000	
現場管理費	式	1	138,006,000	
間接工事費 計	式	1	175,111,069	
工事原価	式	1	499,723,730	
一般管理費等	式	1	58,866,270	
工事価格	式	1	558,590,000	