

京葉道路 穴川東 I C 橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 京葉道路 穴川東IC橋はく落対策工事

2. 路線名 京葉道路

3. 工事箇所 (自) 千葉県 千葉市 若葉区 殿台町 穴川IC (KP25.6)
(至) 千葉県 千葉市 若葉区 貝塚町 貝塚IC (KP27.4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

はく落防止対策工 約2,822㎡

床版ひび割れ対策工 約3,236㎡

5. 期 間 自 令和 4年 10月 13日 ～ 至 令和 6年 2月 4日 (480日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		京葉道路 穴川東IC橋はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	41,740,953	
構造物補修工	式	1	12,414,278	コンクリート表面処理工 2,822 m ²
はく落防止対策工	式	1	29,326,675	B 2,822 m ²
雑工	式	1	80,972,473	
その他附帯工	式	1	67,836,355	表面塗布工 2,874 m ² 注人工 362 m ² はく落対策ネット 1,571 m ² 1 式 1 式
交通規制工	式	1	3,126,868	交通規制工 40 回
交通保安要員	式	1	10,009,250	交通監視員 40 人・日 交通誘導警備員A 54 人・日 交通誘導警備員B 437 人・日
目的物工事費 計	式	1	122,713,426	
仮設工事費	式	1	110,112,418	
仮設備工事費	式	1	110,112,418	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費(標準型側面) 1 式 吊足場工費(防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	232,825,844	
共通仮設費	式	1	30,326,000	
率計上分	式	1	30,326,000	
現場管理費	式	1	88,068,000	
間接工事費 計	式	1	118,394,000	
工事原価	式	1	351,219,844	
一般管理費等	式	1	43,710,156	
工事価格	式	1	394,930,000	