

## 首都圏中央連絡自動車道 稲敷工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対照表参考内訳書 共通仮設費 地質調査費	「地盤改良工および鋼管擁壁施工箇所の事前確認のための平板載荷試験」と記載があります。 平板載荷試験の目的は、地盤改良の施工機械及び鋼管擁壁の施工時に使用するクローラクレーンの地耐力確認と考えてよろしいでしょうか。 また平板載荷試験8箇所の想定場所をご教示願います。	平板載荷試験の目的は、そのとおりお考えください。 なお、割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。したがって、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記仕様書 P20 24-3土工 24-3-3 構造物掘削	構造物掘削(特殊部)について、特殊部A1については摘要欄に打設工法が記載されております。その他のP1,P2,P3,P4,P5,A2の打設工法をご教示願います。	構造物掘削 特殊部A1については、I期線高架下における低空頭の施工となるため、打設工法を指定しています。 その他の構造物掘削 特殊部の打設工法については、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
3	特記仕様書P24 24-6交通保安要員 24-6-1種別	交通保安要員の配置場所、配置時間が大幅に変更になった場合とありますが、具体的な時間をご教示下さい。	特記仕様書24-6-1に示す配置時間に変更が生じた場合、監督員と受注者で協議し定めるものとお考えください。
4	特記仕様書 P25 24-8仮設防護柵工 24-8-3 材料	「仮設防護柵工の材料の内、H鋼置きガードレールは購入品」と記載がありますが、H鋼置きガードレールは今回の工事で新規に製作したものを購入するのではなく、中古品を購入するという認識でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
5	特記仕様書P30 24-11工場道路整備工 24-11-5数量検測	設計図(附帯工)32/37に大型土のう、小型土のうの設計数量の記載があります。現場条件により、大型土のう・小型土のうの使用数量が変更になった場合は協議対象になりますでしょうか。ご教示願います。 また、小型土のうについて検測の単位は袋と解釈して良いでしょうか。ご教示願います。	大型土のう工Aの設計数量について、現場条件の変更等により、設計数量が変更となる場合は別途指示します。また、小型土のうについては、設計図(附帯工)32/37の土のう数量総括表に示すとおり参考となるため、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
6	特記仕様書P31 24-12 地盤改良工 24-12-4 施工	(5) 予見しない現象の発生により異常が生じた場合に行った対策に要する費用の取扱いについて、ご教示下さい。	監督員と受注者で協議し定めるものとお考えください。

首都圏中央連絡自動車道 稲敷工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
7	特記仕様書P33 24-14仮棧橋工 24-14-2 種別	(1)仮棧橋の設置期間に大幅な変更が生じた場合とありますが、具体的な期間をご教示ください。	特記仕様書24-14-2に示す設置期間(本工事計上期間)に変更が生じた場合、監督員と受注者で協議し定めるものとお考えください。
8	特記仕様書P36 24-16率計上工事に関する事項 24-16-5 契約変更について	新単価を算出するにあたり、採用する材料単価は契約内容が確定した段階の単価を採用すると考えていいでしょうか。ご教示願います。	積算に関する質問についてはお答えできません。
9	単価表	単価表のマルチング工の仕様をご教示願います。	造園施設標準図集を参照ください。
10	単価表	本工事で使用する土木工事等単価ファイル、関東支社管内土木工事設計材料単価表、物価資料及び積算資料、各種見積単価の採用年・月をご教示下さい。	積算に関する質問についてはお答えできません。