

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 稲敷工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	216,024,299			
掘削工	式	1	182,874,794	道路掘削		23,384 m ³
				土砂	23,384 m ³	
				客土掘削		30,868 m ³
				土砂	30,868 m ³	
				捨土掘削		5,781 m ³
				土砂	5,781 m ³	
				構造物掘削		3,801 m ³
				特殊部	3,801 m ³	
盛土工	式	1	24,289,551	盛土工		6,291 m ³
				A	6,291 m ³	
構造物裏込め工	式	1	8,242,416	裏込め		2,142 m ³
				B	2,142 m ³	
基礎材	式	1	617,538	基礎材		114 m ³
				B	114 m ³	
のり面工	式	1	13,142,405			
植生工	式	1	2,029,635	種散布		9,805 m ²
					9,805 m ²	
吹付工	式	1	649,740	コンクリート吹付		70 m ²
					70 m ²	
ブロック積(張り)工	式	1	10,463,030	コンクリートブロック積		378 m ²
					378 m ²	
				裏込め砕石		131 m ³
					131 m ³	
				基礎工		124 m
					124 m	
コンクリート構造物工	式	1	143,122,378			
コンクリート工	式	1	50,935,022	コンクリート		2,876 m ³
				A 1-3	1,411 m ³	B 2-1
				C 2-1	7 m ³	D 1-1
						58 m ³
型わく工	式	1	17,454,892	型わく		2,492 m ²
				C	2,439 m ²	D
						53 m ²
鉄筋工	式	1	74,732,464	鉄筋		364 t
				A	205 t	B
				C	36 t	122 t
造園工	式	1	1,751,616			
マルチング工	式	1	1,751,616	シートマルチング_m ²		1,515 m ²
				ロール	1,515 m ²	
構造物保全工	式	1	409,150			
はく落防止対策工	式	1	409,150	A		49 m ²
					49 m ²	
雑工	式	1	669,934,289			
六価クロム溶出試験	式	1	93,376	六価クロム溶出試験 A		8 検体

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 稲敷工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8 検体
その他附帯工	式	1	653,228,713	A 16 m ² B 18 m ² A (夜) 1,995 m 鋼管杭 (φ1400、t=22mm) 274 m 壁面工 (t=3.5cm) 121 m ² 鋼管ソイルセメント杭 (φ1200) 1,912 m 工事用道路整備工 A 1,011 m ² 大型土のう工 A 142 袋 A1 2,544 m ³ A2 1,524 m ³ A3 4,530 m ³ B 2,145 m ³ 改良材 A 912 t 置換碎石 (C-40) 3,954 m ³ 仮橋設置工 A 128 m ² 仮橋存置工 A 1,664 m ² ・月 1 式 1 式 1 式
交通保安要員	式	1	16,612,200	交通監視員 5 人・日 交通誘導警備員B 1,172 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,044,384,137	
仮設工事費	式	1	34,155,957	
準備工事費	式	1	6,514,386	工事車両泥落とし装置費 1 式
仮設備工事費	式	1	18,201,081	足場工費 1 式 支保工費 1 式
雑工事費	式	1	9,440,490	切土部施工基面の整形費 1 式 のり面仕上げ費 1 式 構造物水抜穴費 1 式 目地材費 1 式 くい頭処理費 1 式 支承アンカーボルト箱抜費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,078,540,094	
共通仮設費	式	1	119,861,617	
共通仮設費	式	1	47,290,617	工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 地質調査等費 1 式 動態観測費 (器具・設置・観測) 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 稲敷工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アンカー工の多サイクル確認試験費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 特殊部 A 1 1 式 特殊部 P 2 1 式 特殊部 A 2 1 式 A (夜) 1 式 鋼管杭 (φ 1 4 0 0、t = 2 2 mm) 1 式 鋼管ソイルセメント杭 (φ 1 2 0 0) 1 式 仮栈橋設置工 A 1 式
率計上分	式	1	72,571,000	
現場管理費	式	1	254,797,000	
間接工事費 計	式	1	374,658,617	
工事原価	式	1	1,453,198,711	
一般管理費等	式	1	133,101,289	
工事価格	式	1	1,586,300,000	