

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 八潮橋(追越) SFRC舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書19-5-2 オーバーレイ工D2の 区分内容について	SFRC舗装版面に接着剤(瀝青ゴム系接着剤等)を塗布とありますが、ゴム入りの乳剤を散布すると考えてよろしいでしょうか。また、散布量は、0.4L/m ² でよろしいでしょうか。ご教授ください。	SFRC舗装版面とアスファルト舗装の接着を考慮した接着剤でお考えください。また、散布量については使用する接着剤の仕様等に基づきお考えください。
2	特記仕様書19-6-2 床版防水工の下地処理について	グレードIの下地処理については、施工要領書に記載が無いと思われます。積算上、何か特別(ウォータージェットやショットブラスト)な方法を想定されているのでしょうか。ご教授ください。	使用する材料の施工要領書やメーカー等にお問い合わせのうえ、お考えください。
3	特記仕様書19-9-4-(3)	SFRC舗装版面に一時施工で塗布した接着剤は、床版防水工の付着力に影響を与えないように十分に除去するものとする。とありますが、参考見積書の提出にあたり、ショットブラスト等に要する費用を計上する必要があるのでしょうか。ご教授ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	特記仕様書19-11-6 試験施工について	試験舗装後の原型復旧において、SFRCを撤去した廃材処理が必要と思われますが、特記仕様書14の建設副産物に関する事項には、特に記載がありません。これは、当初設計では処分費用は計上せず、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。費用を計上する場合、想定している処分地、処分方法をご提示ください。	SFRC舗装版は「建設混合廃棄物」とお考えください。費用については、貴社の施工計画に基づきお考えください。