

秋田自動車道 黒沢川橋工事用道路工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 黒沢川橋工事用道路工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 横手市 山内黒沢 (STA No. 0+00)
(至) 秋田県 横手市 山内黒沢 (STA No. 13+00)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切盛土工	約	20,000	m ³
のり面工	約	3,200	m ²
交通安全施設工	約	370	m
簡易舗装工	約	3,500	m ²
仮架橋工		1	式
雑工		1	式

5. 期 間 自 令和 4年 7月 27日 ~ 至 令和 5年 9月 19日 (420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 黒沢川橋工事用道路工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	46,066,652	
掘削工	式	1	13,590,532	道路掘削 土砂 1,224 m ³ 客土掘削 土砂 5,000 m ³ 捨土掘削 土砂(表土) 2,132 m ³
盛土工	式	1	32,476,120	盛土工 A 11,720 m ³
のり面工	式	1	901,464	
植生工	式	1	901,464	種散布 2,890 m ² 種吹付 288 m ²
交通安全施設工	式	1	2,755,556	
防護柵工	式	1	2,755,556	ガードレール Gr-C 368 m 防護柵Gp-C-2B 28 m
雑工	式	1	42,951,693	
簡易舗装工	式	1	2,259,832	切込碎石路盤工 3,466 m ²
その他附帯工	式	1	40,152,261	上部工設置 53 t 下部工設置 26 t 土留工設置 12 t 6,286 m ² 1 式 1 式
交通保安要員	式	1	539,600	交通誘導警備員A 38 人・日
目的物工事費 計	式	1	92,675,365	
仮設工事費	式	1	3,071,495	
準備工事費	式	1	1,534,328	工事車両泥落とし装置費 1 式
雑工事費	式	1	1,537,167	のり面仕上げ費 1 式
直接工事費 計	式	1	95,746,860	
共通仮設費	式	1	15,482,148	
共通仮設費	式	1	3,891,148	工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	11,591,000	
現場管理費	式	1	28,530,000	
間接工事費 計	式	1	44,012,148	
工事原価	式	1	139,759,008	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 秋田自動車道 黒沢川橋工事用道路工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	20,460,992	
工事価格	式	1	160,220,000	