

東北自動車道 R 4 北上管内防護柵改良工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R4北上管内防護柵改良工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 奥州市 水沢 (水沢 I C) (KP 455.852)
(至) 岩手県 花巻市 櫛ノ目 (花巻 J C T) (KP 478.228)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

防護柵工	約6,900m
コンクリートシール工	約12,700m ²
分離帯盤下工	約1,000m ³

5. 期 間 自 令和 4年 11月 25日 ~ 至 令和 7年 1月 12日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R4北上管内防護柵改良工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	245,174,258	
防護柵工	式	1	224,110,568	ガードレール 6,856 m Gr-SBm 156 m その他 58 m Gr-SB(P) 224 m Gr-SC(P) 112 m Gr-SBm(P) 6,306 m
げん(眩)光防止施設工	式	1	21,063,690	げん(眩)光防止板 1,698 基
交通管理施設工	式	1	2,006,013	
視線誘導標工	式	1	1,261,026	視線誘導標 A2-2 306 基
管路工	式	1	436,527	管路付帯工 369 箇所
距離標撤去設置工	式	1	308,460	距離標撤去設置工 65 枚
雑工	式	1	164,405,187	
コンクリートシール工	式	1	57,939,168	コンクリートシール 12,656 m ²
構造物等取壊し工	式	1	5,115,300	コンクリート構造物取壊し 236 m ³
その他附帯工	式	1	25,737,401	防護柵 Gcm-A-E3 1,022 m ³ 防護柵 Gcm-A-IE3 11 基 防護柵 Gcm-A-E 17 基 防護柵 Gcm-A-E(A) 6,544 m 防護柵 Gr-A(S)-E 26 m 防護柵 Grm-A-C 168 m 防護柵 Grm-A-D 80 m 防護柵 Grm-A-D 33 m 眩光防止板 F-P-C 16 基 眩光防止板 F-P-D1 725 基 眩光防止板 F-P-D2 488 基 眩光防止板 As 11 基 眩光防止板 Ds 372 基 眩光防止板 Hs 355 基 視線誘導標 D-Y-D2-2 312 基
交通規制工	式	1	66,358,042	中央分離帯規制 L×N 213 回
交通保安要員	式	1	9,255,276	交通監視員 426 人・日
目的物工事費 計	式	1	411,585,458	
仮設工事費	式	1	14,871,824	
その他	式	1	13,969,617	地下埋設物調査費 1 式
準備工事費	式	1	383,316	工事用進入路設置撤去費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R 4 北上管内防護柵改良工事		
-------	------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工事費	式	1	518,891	その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	426,457,282	
共通仮設費	式	1	44,466,252	
共通仮設費	式	1	5,289,252	仮設材等運搬費 地下埋設物調査費
率計上分	式	1	39,177,000	
現場管理費	式	1	110,431,000	
間接工事費 計	式	1	154,897,252	
工事原価	式	1	581,354,534	
一般管理費等	式	1	77,485,466	
工事価格	式	1	658,840,000	