

首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答案
1	鋼構造物の製作 P12-A2 工数算定要素について	P12-A2の工数算定要素について、大型材片の材片数は、コンサル成果数量総括表の259個から中間横桁部材を除いた231個、材片質量は、384,696kgから同じく中間横桁部材質量の25,172kgを除いた357,418kgとし加工質量は、443,514kgと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	大型部材の数量は、設計図書に示す通り中間横桁部材を除いた231個です。大型部材の質量も中間横桁部材を除いた359,524kgです。加工質量は、大型部材、小型部材および中間横桁部材の合計である、468,686kgです。
	以下余白		