質問に対する回答について

工事名）東北自動車道　竜ヶ森トンネル補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	特記仕様書　Ｐ．２７　２２－１０ 内面補強工 ２２－１０－４ 施工（３）事前調査 特記仕様書の上記の項目に記載されている「事前調査」の内容についてです。 特記仕様書に記載されている『変状の確認』とは、設計図の対策工割付図に図示されているひび割れや劣化によるコンクリート除去の位置、監視員通路補修工に図示されているコンクリート除去の位置の確認程度であり、設計図にない範囲も含め、ひび割れの位置、幅、長さ、コンクリートの劣化の有無、覆工コンクリートの空洞（電磁波探査）調査し、調査結果を図面化し報告するようなことではないとの理解でよろしいでしょうか。	事前調査の対象範囲は、補強する覆工コンクリート面（目地を含む）や補修する監視員通路の竪壁面であり、設計図に示す以外の範囲は調査対象に含まれておりません。 また、『変状の確認』は、現場の変状が設計図に示す変状と相違ないか確認するものであり、点検ハンマー等による人力での軽微なコンクリート片の除去も含みます。なお、『変状の確認』に覆工コンクリートの空洞（電磁波探査）調査は含みません。 調査結果の報告方法は図面化に限定しませんが、設計図と現地との相違点等がわかるよう整理し、報告するものとします。