

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 竜ヶ森トンネル補強工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | 工事費積算における資材単価、歩掛について、特別調査結果に基づいて積算する項目はありませんでしょうか。ありましたら、項目と歩掛、資材単価をご教示ください。 | 資材単価や歩掛については、貴社の施工計画に基づき必要な資材単価、歩掛を用いて積算して下さい。 |
| 2 | 特記仕様書 P. 1 2 「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和4年7月版とする。」とありますが、積算基準も令和4年版を採用すると考えてよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| 3 | 入札公告（説明書） P. 1 2 6 - 1 1 「土木工事積算基準における間接工事費算定の適用工種区分：橋梁下部工（修繕）」とありますが、土木工事積算基準令和4年度版には上記工種の共通仮設費及び現場管理費の算出式の係数が記載されておられません。算出方法をご教示ください。 | 「橋梁保全（修繕）」で計上して下さい。 |
| 4 | 特記仕様書 P. 2 1 2 2 - 6 - 4 (1) 断面修復工A1で施工する鉄筋のケレン・防錆材の塗布、プライマー塗布、吹付け工法の数量をご提示ください。 | 断面修復工A1で施工する鉄筋のケレン・防錆材の塗布、プライマー塗布、吹付け工法の数量は、貴社の施工計画に基づき必要な数量を計上して下さい。 |
| 5 | 特記仕様書 P. 2 8 2 2 - 1 1 - 3 (2) コンクリート除去工B1で発生する汚泥・汚濁水等の数量をご提示ください。 | コンクリート除去工B1で発生する汚泥・汚濁水等の数量は、貴社の施工計画に基づき必要な数量を計上して下さい。 |
| 6 | 特記仕様書 P. 3 2 2 2 - 1 4 - 3 (1) 内装塗装除去工において、積算上見込んでいる建設汚泥・汚濁水等の発生量をご提示ください。 | 内装塗装除去工で発生する建設汚泥・汚濁水等の発生量は、貴社の施工計画に基づき必要な数量を計上して下さい。 |
| 7 | 特記仕様書 P. 3 2 2 2 - 1 4 - 3 (2) 内装塗装除去工において、積算上見込んでいるシート等による防護対策の面積をご提示ください。 | 内装塗装除去工で施工するシート等による防護対策の面積は、貴社の施工計画に基づき必要な数量を計上して下さい。 |

| | | |
|----|---|--|
| 8 | 特記仕様書 P. 33 22-15-3 (1) 表面保護除去工において、積算上見込んでいる建設汚泥・汚濁水等の発生量をご提示ください。 | 表面保護除去工で発生する建設汚泥・汚濁水等の発生量は、貴社の施工計画に基づき必要な数量を計上して下さい。 |
| 9 | 特記仕様書 P. 33 22-15-3 (2) 表面保護除去工において、積算上見込んでいるシート等による防護対策の面積をご提示ください。 | 表面保護除去工で施工するシート等による防護対策の面積は、貴社の施工計画に基づき必要な数量を計上して下さい。 |
| 10 | 金抜設計書 番号16 項目番号 特- (2) 項目 内面補強工 A 特記仕様書P 27 22-10-4 施工 (3) に記載の事前調査は、設計図書及び監督員の指示に従い実施とありますが、受注後の協議事項でしょうか。もしくは内面補強工に含まれるのであれば、事前調査の歩掛を御教示願います。 | 特記仕様書P 27 22-10-4 施工 (3) に記載される事前調査は、特記仕様書22-10-6 支払に記載があるとおり、内面補強工に含まれます。また、事前調査の歩掛は、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |
| 11 | 金抜設計書 番号16 項目番号 特- (2) 項目 内面補強工 A 炭素繊維巻立下地処理工の材料について、図面 8/200 に以下の数量が記載されております。 ・プライマー 0.29kg/m ² ・不陸整正材(パテ) 1.46kg/m ² 土木工事積算基準 32-16 (20) 炭素繊維巻立下地処理工に記載の数量と異なりますが、図面に記載の数量でよろしいでしょうか、御教示願います。 また労務費の歩掛は土木工事積算基準 32-16 (20) 炭素繊維巻立下地処理工の数量でよろしいでしょうか、御教示願います。 | 内面補強工の m ² 当たりの標準使用量は、図面 8/200 に記載のとおりです。また、内面補強工の労務費の歩掛は、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |
| 12 | 金抜設計書 番号17 項目番号 特- (3) 項目 コンクリート除去工 A 1 コンクリート除去工 A 1 施工歩掛は、土木工事積算基準 31-44 4-6-3 の「コンクリート取壊し」で考えればよろしいでしょうか、御教示願います。 | コンクリート除去工 A 1 の施工歩掛は、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |
| 13 | 特記仕様書 22-10 内面補強工 特記仕様書 22-10 内面補強工について、令和 4 年版土木工事積算基準、第 30 編トンネル変状対策工のはく落対策工「内面接着工」が適用されますか。又は、内面補強工として、特別調査による見積単価が適用されますか。ご教示願います。 | 内面補強工の施工歩掛や単価については、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |
| 14 | 特記仕様書 22-13 漏水防止樋設置工 特記仕様書 22-13 漏水防止樋設置工について、令和 4 年版土木工事積算基準第 30 編トンネル変状対策工の漏水対策工が適用されますか。又は、漏水防止樋設置工として、特別調査による見積単価が適用されますか。ご教示願います。 | 漏水防止樋設置工の施工歩掛や単価については、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |